

工程造价咨询报告书

咨询项目全称：磐安县尚湖镇尚湖村花鼓山广场

建设工程

咨询业务类别：预算编制

咨询报告日期：2024年4月10日

浙江中信工程咨询有限公司





咨询报告书编号：浙中信预（2024）第 21 号

咨询项目委托单位：磐安县尚湖镇尚湖村股份经济合作社

咨询项目建设单位：磐安县尚湖镇尚湖村股份经济合作社

咨询企业法定住所：金华市宋濂路 1060 号

法定代表人：蔡慧平

技术负责人：盛洪波

联系人：蔡慧平

联系电话：0579-82177300

咨询作业期：2024 年 4 月 1 日—2024 年 4 月 10 日


项目负责人：胡佳佳

执业资格（签章）：

编制人：

执业资格（签章）：

编制人：


执业资格（签章）：

审核人：

执业资格（签章）：

审定人：

执业资格（签章）：



浙江中信工程咨询有限公司

ZheJiang ZhongXin Engineering Consulting Co.,Ltd.

浙中信预〔2024〕第 21 号

关于磐安县尚湖镇尚湖村花鼓山广场建设工程 预算编制报告

磐安县尚湖镇尚湖村股份经济合作社：


我们接受贵单位的委托，并根据委托合同的要求，对由磐安县尚湖镇尚湖村股份经济合作社（以下简称建设单位）负责建设的磐安县尚湖镇尚湖村花鼓山广场建设工程的施工图预算进行了编制，本工程送审资料的真实性、合法性、完整性由建设单位负责，我们的责任是按照提供的资料及国家有关规定对施工图进行预算编制。在编制过程中，我们本着实事求是、客观公正的原则，运用了包括复核计算、现场踏勘等我们认为必要的编制程序；对于其中的工程量、暂定价、暂定材料和暂列金额等与贵单位进行了反复的核对与协商。现将编制情况报告如下：

一、工程概况

本工程位于磐安县尚湖镇尚湖村，主要内容：入口景墙、登山道延伸 15m、新增挡墙、排水沟、栏杆、花廊架 14 处、茅草亭 2 座，新建塑木平台公厕 1 座，新建瞭望塔 1 座等。

二、编制依据

1、建设单位提供的施工图纸等工程文件及资料（建设单位应对提供的工程文件及资料的真实性、合法性、完整性负责），并结合工程实地踏勘丈量；



2、《浙江省建设工程计价规则》（2018版）、《浙江省房屋建筑与装饰工程预算定额》（2018版）、《浙江省市政工程预算定额》（2018版）、《浙江省园林绿化及仿古建筑工程预算定额》（2018版）、《浙江省建设工程施工费用定额》（2018版）及补充定额、解释；

3、《磐安县城城区建设工程主要材料价格信息简报》、《金华建设工程造价信息》；

4、浙建建发[2019]92号文。

5、浙江省、金华市有关文件及法律法规和省造价管理总站的有关定额解释。

三、编制说明

1、费率标准：

本工程建筑部分按房屋建筑及构筑物工程计取，浮动费率取中值，管理费16.57%，利润8.1%，安全文明施工费7.93%，冬雨季施工增加费0.11%，二次搬运费0.5%，规费按规定费率的50%计算为12.89%；

本工程园林景观部分按园林绿化及景观工程计取，浮动费率取中值，管理费18.51%，利润11.07%，安全文明施工费5.32%，冬雨季施工增加费0.15%，二次搬运费0.13%，规费按规定费率的50%计算为15.475%；

水电安装部分按水、电、暖通、消防、智能、自控及通信安装工程计取，浮动费率取中值，管理费21.72%，利润10.4%，安全文明施工费5.92%，冬雨季施工增加费0.13%，二次搬运费0.26%，规费按规定费率的50%计算为15.475%；

税金按9%计取。

2、人工费：

按《金华建设工程造价信息》（2024年第2期）人工市场信息价。

3、材料价：

根据《磐安县城建设工程主要材料价格信息简报》（2024年2月份）、《金华建设工程造价信息》（2024年第2期），没有信息价的市场价及暂定价由建设方确认。

四、暂定价项目

见附表《暂定材料价格表》

五、其它说明

1、本项目部分工程前期已完成，工程量按图纸说明计算，实际不同时，应按实调整。

2、根据业主意见，鼓山长廊全部、塑木平台公厕的桩基不予考虑。

3、土石方开挖暂按人工开挖考虑，土石方不考虑外运，实际不同时应予以调整。

4、本工程水泥按红狮品牌计入，混凝土均按现浇现拌考虑。

5、园林景观材料上山费按120m计入，建筑材料上山费按250m计入。

六、编制结果


本工程预算造价壹佰肆拾叁万玖仟捌佰玖拾玖元整(¥1439899.00)元，详见预算书。

附件：1、工程预算汇总表

2、预算书

3、工程造价咨询企业甲级资质证书复印件





磐安县尚湖镇尚湖村花鼓山广场建设工程暂定材料价格、业主定价表（除税价）

序号	名称、规格、型号	单位	除税材料单价 (元)	除税综合价 (元)	品牌	备注
1	80厚φ500黄锈石阴阳刻花岗岩(粗荔枝面)30宽光面边框(含刻字)	个		600		暂定综合价
2	φ800*670玻璃钢装饰大鼓	个		2000		
3	φ550*870玻璃钢装饰腰鼓	个		1500		
4	2200*500*550鼓凳	套		2100		
5	290*350成品U型砼排水沟	m		72		
6	H=1100钢砼仿树皮栏杆	m		270		
7	4000*2100钢砼仿树皮花廊架	处		4320		
8	500*500双层铝丝仿真茅草(铝型材固定)	m ²		78	米研、伊可博	
9	成品自然石休息桌凳	套		3500		
10	H=1100钢砼仿木栏杆	m		320		
11	30厚深棕色塑木板(50*60东北松防腐木龙骨)	m ²		330		
12	2厚60*80仿木纹铝合金窗框(1500*5700)内部5厚木纹色冲孔铝板	m ²		1500	凤铝、中铝	暂定综合价
13	80厚仿木纹铝合金花窗	m ²		600	凤铝、中铝	暂定综合价
14	20厚实心塑木板封面(含龙骨)	m ²		280		
15	80厚400*600花岗岩装饰件	个		300		暂定综合价
16	100厚200*300花岗岩简易牛腿	个		300		暂定综合价
17	10厚抛光砖墙面	m ²	60		斯米克、亚细亚	
18	10厚防滑砖地面	m ²	65		斯米克、亚细亚	
19	水箱抽水设施(含管道、设备、控制箱等)	项		5000.00		暂定综合价
20	光能高杆灯(LED 32W .2700K)	盏		3500.00		暂定综合价
21	台式洗脸盆(不含台板)	套	200.00		金牌、四维卫浴	材料价
22	拖布池	套	150.00		金牌、四维卫浴	材料价
23	立式小便器	套	320.00		金牌、四维卫浴	材料价
24	瓷蹲式大便器	套	150.00		金牌、四维卫浴	材料价
25	连体坐便器	套	650.00		金牌、四维卫浴	材料价
26	下挂式吊灯 32W LED 2700K	套	200.00		雷士、欧普	材料价
27	吸顶灯 32W LED 4300K	套	80.00		雷士、欧普	材料价
28	LED射灯 12W LED 4300K	套	120.00		雷士、欧普	材料价
29	LED舞台射灯 16W LED 2700K	套	150.00		雷士、欧普	材料价
30	壁灯 32W LED 4300K	套	120.00		雷士、欧普	材料价
31	LED投光灯	套	180.00		雷士、欧普	材料价
32	太阳能电池	套	650.00			材料价
33	太阳能集热装置	m ²	600.00		福能、大华	材料价

招标控制价费用表

工程名称: 磐安县尚湖镇尚湖村花鼓山休闲公园建设工程

第1页 共1页

序号	工程名称	金额(元)	其中: (元)				备注
			暂估价	安全文明施工基本费	规费	税金	
1	磐安县尚湖镇尚湖村花鼓山广场建设工程	1439899.00		17987.30	34752.09	118890.67	
1.1	园林景观	511253.00		3023.53	8803.47	42213.51	
1.2	建筑	731293.00		13274.78	21577.79	60381.95	
1.3	安装	197353.00		1688.99	4370.83	16295.21	
	合计	1439899		17987.30	34752.09	118890.67	

单位（专业）工程招标控制价费用表

工程名称：磐安县尚湖镇尚湖村花鼓山广场建设工程-园林景观

标段：

第1页 共1页

序号	费用名称		计算公式	金额 (元)	备注
1	分部分项工程费		Σ (分部分项工程量 \times 综合单价)	457052.91	见表10.2.2-16
1.1	其中	人工费+机械费	Σ 分部分项(定额人工费+定额机械费)	56833.25	
2	措施项目费		(2.1+2.2)	3182.66	
2.1	施工技术措施项目费		Σ (技措项目工程量 \times 综合单价)		见表10.2.2-16
2.1.1	其中	人工费+机械费	Σ 技措项目(定额人工费+定额机械费)		
2.2	施工组织措施项目费		(1.1+2.1.1) \times 5.6%	3182.66	见表10.2.2-20
2.2.1	其中	安全文明施工基本费	(1.1+2.1.1) \times 5.32%	3023.53	见表10.2.2-20
3	其他项目费		(3.1+3.2+3.3+3.4)		
3.1	暂列金额		3.1.1+3.1.2+3.1.3		见表10.2.2-21
3.1.1	其中	标化工地增加费	按招标文件规定额度列计		见表10.2.2-22
3.1.2		优质工程增加费	按招标文件规定额度列计		见表10.2.2-22
3.1.3		其他暂列金额	按招标文件规定额度列计		见表10.2.2-22
3.2	暂估价		3.2.1+3.2.2+3.2.3		见表10.2.2-21
3.2.1	其中	材料(工程设备)暂估价	按招标文件规定额度列计 (或计入综合单价)		见表10.2.2-23
3.2.2		专业工程暂估价	按招标文件规定额度列计		见表10.2.2-24
3.2.3		专项技术措施暂估价	按招标文件规定额度列计		见表10.2.2-25
3.3	计日工		Σ 计日工(暂估数量 \times 综合单价)		见表10.2.2-21
3.4	施工总承包服务费		3.4.1+3.4.2		见表10.2.2-21
3.4.1	其中	专业发包工程管理费	Σ 专业发包工程(暂估金额 \times 费率)		见表10.2.2-27
3.4.2		甲供材料设备管理费	甲供材料暂估金额 \times 费率+甲供设备暂估金额 \times 费率		见表10.2.2-27
4	规费		(1.1+2.1.1) \times 15.49%	8803.47	
5	税金		(1+2+3+4) \times 9%	42213.51	
招标控制价合计			1+2+3+4+5	511253.00	

分部分项工程清单与计价表

第1页 共10页

标段:

单位(专业)工程名称: 警安县尚湖镇尚湖村花鼓山广场建设工程 园林景观

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程量	金额 (元)			备注
					综合单价	合价	其中	
					人工费	机械费	暂估价	
		入口景墙 (鼓山绿道)			12738.92	2667.50	113.27	
1	4-5	人工挖地槽、地沟 三类土干土深度 (m) 1以内	m3	11.03	33.68	292.07		
2	4-65	回填土机械夯实	m3	9.16	16.20	101.49	14.75	
3	4-116	基础垫层 碎石干铺	m3	0.288	190.38	11.71	0.31	
4	10-1换	素混凝土垫层 现浇现拌混凝土 C10 (40)	m3	0.288	442.24	27.38	3.13	
5	17-1	混凝土垫层	m2	0.96	48.53	22.95	0.96	
6	10-4换	杯形、独立、带形基础钢筋混凝土 现浇现拌混凝土 C25 (40)	m3	0.818	477.91	63.90	8.44	
7	17-11	独立基础复合木模	m2	2.4	57.48	70.13	2.14	
8	10-8换	圆形柱、矩形柱断面周长 (cm) 100以内 现浇现拌混凝土 C25 (40)	m3	0.61	606.24	102.41	10.92	
9	17-18*1.15换	矩形柱复合模板 高度超过3.6m且在8m以内	m2	9.8	81.12	450.90	22.25	
10	10-5换	基础梁 现浇现拌混凝土 C25 (40)	m3	0.162	505.39	14.81	2.75	
11	17-9	基础梁复合木模	m2	1.944	56.08	47.88	4.37	
本页小计					2633.23	1205.63	70.02	

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称: 磐安县尚湖镇尚湖村花鼓山广场建设工程-园林景观

标段:

第2页 共10页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程量	金额 (元)					备注
					综合单价	合价	其中			
					人工费	机械费	暂估价			
12	10-12换	圆形、矩形梁高或直径 (cm) 30以内 现浇现拌混凝土 C25 (40)	m ³	0.19	566.93	107.72	26.09	3.34		
13	17-21	矩形梁木模	m ²	2.83	107.27	303.57	177.27	3.28		
14	10-140	现浇构件普通钢筋制作、安装 带肋钢筋 HRB400以内	t	0.074	5062.34	374.61	43.15	4.50		
15	10-138	现浇构件普通钢筋制作、安装 圆钢 HPB300Φ10以内	t	0.016	6214.02	99.42	22.32	1.23		
16	5-27换	多孔砖砌体 墙厚1砖 水泥砂浆 M7.5	m ³	1.087	532.55	578.88	155.71	5.50		
17	6-46换	一般抹灰 砖墙、砌块墙 水泥砂浆 20mm厚 水泥砂浆 1:3	m ²	18.866	29.98	565.30	309.99	12.26		
18	6-101换	块料面层 山堆文化石 30厚 50*200 水泥砂浆 1:3	m ²	10.678	124.50	1329.41	390.39	4.27		
19	6-96换	块料面层 100厚430宽芝麻黑火烧面青石压顶 水泥砂浆粘结 水泥砂浆 1:3	m ²	0.654	436.22	285.29	44.39	0.12		
20	6-110	水泥砂浆粘结卵石面墙面	m ²	8.174	55.55	454.07	221.60	5.31		
21	除税暂定价	80厚Φ500黄锈石阴阳刻花岗岩(粗荔枝面)30宽光面边框(含刻字)	个	4	600.00	2400.00				
22	除税综合价	Φ800*670玻璃钢装饰大鼓	个	1	2000.00	2000.00				
本页小计						8498.27	1390.91	39.81		

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称: 磐安县尚湖镇尚湖村花鼓山广场建设工程-园林景观

标段:

第3页 共10页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程量	金额(元)				备注	
					综合单价	合价	人工费	机械费		暂估价
23	除税综合价	φ550*870玻璃钢装饰腰鼓	个	1	1500.00	1500.00				
24	16-20	内墙脚手架高度(m)3.6以上	m ²	7.47	8.34	62.30	39.44	1.72		
25	16-20换	内墙脚手架高度(m)3.6以上,砌筑围墙套用内墙脚手架定额,如另一面需装饰时:	m ²	7.47	6.04	45.12	31.52	1.72		
		新增登山道				69765.10	14823.21	504.43		
		新增挡墙				37158.14	13207.98	427.24		
26	4-5	人工挖地槽、地沟 三类土干土深度(m)1以内	m ³	191.62	33.68	6453.76	5074.10			
27	4-65	回填土机械夯实	m ³	124.02	16.20	2009.12	1374.14	199.67		
28	4-116	基础垫层 碎石干铺	m ³	5.46	190.38	1039.47	222.00	5.90		
29	10-1换	素混凝土垫层 现浇现拌混凝土 C25 (40)	m ³	4.68	499.10	2335.79	444.97	50.82		
30	17-1	混凝土垫层	m ²	8.16	48.53	396.00	195.11	8.16		
31	10-140	现浇构件普通钢筋制作、安装 带肋钢筋 HRB400以内	t	0.393	5062.34	1989.50	229.15	23.88		
32	D1-185	挡墙 浆砌块石	m ³	46.8	380.48	17806.46	4672.04	109.04		
33	2-31	青石板压顶板厚8cm	m ²	13	320.32	4164.16	518.18	29.77		
34	D1-163	碎石滤层	m ³	0.675	162.78	109.88	30.54			
本页小计						37911.56	12831.19	430.68		

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称: 警安县尚湖镇尚湖村花鼓山广场建设工程-园林景观

标段:

第4页 共10页

序号	项目编号	项目名称	计量单位	工程量	金额 (元)						备注	
					综合单价	合价	其中			暂估价		
							人工费	机械费				
35	D9-137	边坡安装泄水管	m	25	34.16	854.00	447.75					
		新增登山道				32606.96	1615.23		77.19			
36	2-2	整理路床机械打夯	m ²	18	3.84	69.12	23.58		30.06			
37	2-5	垫层碎石	m ³	1.512	199.12	301.07	91.76					
38	2-6换	垫层混凝土~现浇现拌混凝土 C20 (40)	m ³	1.332	535.51	713.30	201.48		5.25			
39	17-1	混凝土垫层	m ²	1.8	48.53	87.35	43.04		1.80			
40	A17-188换	300*150*900芝麻灰粗荔枝面条石~方整石台阶~水泥砂浆 1:3	m ³	2.095	3648.71	7388.64	740.95		9.58			
41	2-30	50厚300*900芝麻灰粗粒芝麻花岗岩台阶板厚5cm	m ²	13.32	228.79	3047.48	514.42		30.50			
42	除税综合价	鼓凳	套	10	2100.00	21000.00						
		新增排水沟				53514.66	4148.29		253.67			
43	D6-287	渠(管)道垫层 碎石干铺	m ³	15.344	220.56	3384.27	964.37		30.53			
44	D6-292换	渠(管)道垫层 混凝土~现浇现拌混凝土 C20 (20)	m ³	9.59	486.54	4665.92	886.40		79.50			
45	D6-1090	现浇混凝土模板 混凝土基础垫层木模	m ²	76.72	29.54	2266.31	842.39		38.36			
46	除税综合单价	成品U型砼排水沟	m	548	72.00	39456.00						
47	D6-245	井 垫层碎石	m ³	0.493	225.21	111.03	32.79		0.98			
本页小计						83344.49	4788.93		226.56			

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称: 磐安县尚湖镇尚湖村花鼓山广场建设工程-园林景观

标段:

第5页 共10页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程量	金额(元)				备注
					综合单价	合价	人工费	机械费	
48	D6-249换	井垫层混凝土`现浇现拌混凝土C20(20)	m3	0.789	530.97	418.94	100.47	5.97	
49	D6-1090	现浇混凝土模板`混凝土基础垫层木模	m2	4.262	29.54	125.90	46.80	2.13	
50	D6-252换	井砌筑`砖砌矩形`水泥砂浆 M7.5	m3	2.678	533.37	1428.36	296.56	37.28	
51	D6-260换	砖墙`抹灰井壁`水泥砂浆 1:3	m2	44.64	37.14	1657.93	978.51	58.92	
		栏杆、花廊架				235204.45	7541.55	347.23	
52	10-2	杯形、独立、带形基础毛石混凝土`现浇现拌混凝土C20(40)	m3	18.767	405.46	7609.27	1372.62	159.33	
53	17-11	独立基础复合木模	m2	211.12	57.48	12135.18	6168.93	187.90	
54	除税综合单价	钢砼仿树皮栏杆	m	574	270.00	154980.00			
55	除税综合单价	钢砼仿树皮花廊架	处	14	4320.00	60480.00			
		蓄能驿站一(休息平台)				36017.13	10401.13	210.43	
		新增挡墙				7526.78	2629.08	168.25	
56	4-5	人工挖地槽、地沟`三类土干土深度(m)1以内	m3	24.6	33.68	828.53	651.41		
57	4-65	回填土机械夯实	m3	18	16.20	291.60	199.44	28.98	
58	4-116	基础垫层`碎石干铺	m3	1.26	190.38	239.88	51.23	1.36	
59	10-1换	素混凝土垫层`现浇现拌混凝土C25(40)	m3	1.08	499.10	539.03	102.69	11.73	
本页小计						240734.62	9968.66	493.60	

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称: 警安县尚湖镇尚湖村花鼓山广场建设工程-园林景观

标段:

第6页 共10页

序号	项目编号	项目名称	计量单位	工程量	金额 (元)					备注
					综合单价	合价	其中			
							人工费	机械费	暂估价	
60	17-1	混凝土垫层	m ²	2.16	48.53	104.82	51.65	2.16		
61	10-140	现浇构件普通钢筋制作、安装带肋钢筋 HRB400以内	t	0.092	5062.34	465.74	53.64	5.59		
62	D1-185换	挡墙 浆砌块石 水泥砂浆 M7.5	m ³	10.8	361.43	3903.44	1303.78	111.56		
63	2-31	青石板压顶板厚8cm	m ²	3	320.32	960.96	119.58	6.87		
64	D9-137	边坡安装泄水管	m	5	34.16	170.80	89.55			
65	D1-163	碎石滤层	m ³	0.135	162.78	21.98	6.11			
		新增茅草亭				28490.35	7772.05	42.18		
66	H1-196	方柱础(见方) 60cm以内	m ³	0.09	4519.02	406.71	257.29			
67	12-19*40.5换	圆柱 (cm) Φ 20~30制作、安装、糙介不刨光时	m ³	0.41	2028.56	831.71	172.56	6.36		
68	12-20	方柱 (边长: cm) 14~20制作、安装	m ³	0.026	3283.14	85.36	20.55	0.40		
69	12-36	矩形梁 (cm) 架梁、山界梁、轩梁、荷包梁、双步梁厚24以内制作、安装	m ³	1.036	4832.43	5006.40	2108.58	19.76		
70	12-91	矩形梁子周长 (cm) 30以内制作、安装	m ³	0.268	3897.92	1044.64	302.41	3.81		
71	12-233	封沿板规格 (cm) 2.5×25制作、安装	m	18.4	25.89	476.38	134.87	2.21		
本页小计						13478.94	4620.57	158.72		

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称: 磐安县尚湖镇尚湖村花鼓山广场建设工程-园林景观

标段:

第7页 共10页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程量	金额(元)				备注
					综合单价	合价	其中		
							人工费	机械费	
72	12-243	清水塑板规格(cm)板厚2制作、安装	m ²	26.054	89.55	2333.14	773.02	9.64	
73	11-5	改性沥青自粘卷材自粘法平面一层	m ²	26.054	35.51	925.18	82.07		
74	15-39	聚酯清漆柱梁架桁枋古式大木构件三遍	m ²	55.71	58.66	3267.95	2103.05		
75	15-41	聚酯清漆其他木材面三遍	m ²	57.63	52.55	3028.46	1817.65		
76	阶税综合单价	500*500双层铝丝仿真茅草(铝型材固定)	m ²	52.108	78.00	4064.42			
77	除税暂定价	40厚Φ700芝麻黑阴阳刻花岗岩(含刻字)	个		800.00				
78	除税暂定价	40厚Φ700芝麻黑阴阳刻花岗岩(榫墩)	个		800.00				
79	除税暂定价	成品自然石休息桌凳	套	1	3500.00	3500.00			
80	除税综合价	钢砼仿木栏杆	m	11	320.00	3520.00			
		蓄能驿站二(休息平台)				36785.25	10764.67	427.53	
		新增挡墙				8133.11	2839.07	182.21	
81	4-5	人工挖地槽、地沟三类土干土深度(m)1以内	m ³	26.65	33.68	897.57	705.69		
82	4-65	回填土机械夯实	m ³	19.5	16.20	315.90	216.06	31.40	
本页小计						21852.62	5697.54	41.04	

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称: 暨安县尚湖镇尚湖村花鼓山广场建设工程-园林景观

标段:

第8页 共10页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程量	综合单价	合价	金额 (元)			备注
							其中			
							人工费	机械费	暂估价	
83	4-116	基础垫层 碎石干铺	m ³	1.365	190.38	259.87	55.50	1.47		
84	10-1换	素混凝土垫层 现浇现拌混凝土 C25 (40)	m ³	1.17	499.10	583.95	111.24	12.71		
85	17-1	混凝土垫层	m ²	2.31	48.53	112.10	55.23	2.31		
86	10-140	现浇构件普通钢筋制作、安装 带肋钢筋 HRB400以内	t	0.099	5062.34	501.17	57.72	6.02		
87	D1-185换	挡墙 浆砌块石 水泥砂浆 M7.5	m ³	11.7	361.43	4228.73	1412.42	120.86		
88	2-31	青石板压顶板厚8cm	m ²	3.25	320.32	1041.04	129.55	7.44		
89	D9-137	边坡安装泄水管	m	5	34.16	170.80	89.55			
90	D1-163	碎石滤层	m ³	0.135	162.78	21.98	6.11			
		新增茅草亭				28652.14	7925.60	245.32		
91	H1-185	石横(柱础) (径) 40cm以内	m ³	0.173	7046.50	1219.04	839.80			
92	12-19*40.5换	圆柱 (cm) Φ 20~30制作、安装 箍节不刨光时	m ³	0.677	2028.56	1373.34	284.93	10.49		
93	12-20	方柱 (边长: cm) 14~20制作、安装	m ³	0.016	3283.14	52.53	12.65	0.24		
94	12-36	矩形梁 (cm) 架梁、山界梁、轩梁、荷包梁、双步梁厚24以内制作、安装	m ³	0.329	4832.43	1589.87	669.62	6.27		
本页小计						11154.42	3724.32	167.81		

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称: 磐安县尚湖镇尚湖村花鼓山广场建设工程-园林景观

标段:

第9页 共10页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程量	金额(元)				备注
					综合单价	合价	其中		
					人工费	机械费	暂估价		
95	12-91	矩形椽子周长(cm)30以内制作、安装	m3	0.351	3897.92	1368.17	396.06	4.98	
96	12-243	清水望板规格(cm)板厚2制作、安装	m2	17.961	89.55	1608.41	532.90	6.65	
97	A9-98	干铺油毡一层	m2	35.922	3.85	138.30	49.93		
98	15-39	聚酯清漆柱梁架桁仿古式大木构件三遍	m2	61.88	58.66	3629.88	2335.97		
99	15-41	聚酯清漆其他木材面三遍	m2	35.92	52.55	1887.60	1132.92		
100	11-179	屋脊头(烧制品)宝顶六、八角状	只	1	1065.56	1065.56	305.47		
101	X15-53	包钢加固 钢板	t	0.305	11344.01	3459.92	1365.35	216.69	
102	阶税综合单价	φ15麻绳浸清漆	延米	3.6	106.00	381.60			
103	阶税综合单价	500*500双层铝丝仿真茅草(铝型材固定)	m2	35.922	78.00	2801.92			
104	除税暂定价	成品自然石休息桌凳	套	1	3500.00	3500.00			
105	除税综合单价	钢砼仿木栏杆	m	14.3	320.00	4576.00			
		其它				13027.40	10242.28		
106	D9-138+9-139*5换	上山材料人力搬运 人力搬运运距120(m)	t	348.14	37.42	13027.40	10242.28		
本页小计						37444.76	16360.88	228.32	

施工组织（总价）措施项目清单与计价表

工程名称:园林景观

标段:

第1页 共1页

序号	项目编号	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	050405001001	安全文明施工费			3023.53			
1.1		安全文明施工基本费	定额人工费+定额机械费	5.32	3023.53			
2	Z50405009001	提前竣工增加费	定额人工费+定额机械费					
3	050405004001	二次搬运费	定额人工费+定额机械费	0.13	73.88			
4	050405005001	冬雨季施工增加费	定额人工费+定额机械费	0.15	85.25			
5	Z50405010001	行车、行人干扰增加费	定额人工费+定额机械费					
6		其他施工组织措施费	按相关规定计算					
合 计					3182.66			

主要材料和工程设备一览表

工程名称: 园林景观

标段:

第1页 共1页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
1	热轧带肋钢筋HRB400 ϕ 12	t	0.687	3992.00	2742.50	
2	镀锌铁丝 ϕ 0.7-1.0	kg	0.566	6.65	3.76	
3	中厚钢板综合	t	0.329	4000.00	1316.00	
4	复合硅酸盐水泥PC 32.5R综合	kg	16.357	0.50	8.18	
5	普通硅酸盐水泥PO 42.5综合	kg	13229.972	0.58	7673.38	
6	黄砂净砂	t	48.230	114.00	5498.22	
7	碎石综合	t	76.300	76.00	5798.80	
8	碎石40—60	t	15.390	76.00	1169.64	
9	石灰膏	m ³	0.006	275.40	1.65	
10	芝麻灰粗荔枝面条石 300*150*900	m ³	2.106	3000.00	6318.00	
11	块石	t	129.314	45.00	5819.13	
12	块石200—500	t	9.027	45.00	406.22	
13	混凝土实心砖240×115× 53 MU10	千块	1.459	556.00	811.20	
14	杉板枋材	m ³	3.517	2035.00	7157.10	
15	芝麻灰粗粒芝麻花岗岩板 50mm	m ²	13.586	160.00	2173.76	
16	红丹防锈漆	kg	0.069	11.66	0.80	
17	水	m ³	60.645	4.15	251.68	
18	复合模板综合	m ²	52.051	34.49	1795.24	
19	木模板	m ³	1.977	1397.00	2761.87	
20	80厚 ϕ 500黄锈石阴阳刻花岗岩 (粗荔枝面) 30宽光面边框 (含刻字)	个	4.000	600.00	2400.00	
21	ϕ 550*870玻璃钢装饰腰鼓	个	1.000	1500.00	1500.00	
22	ϕ 800*670玻璃钢装饰大鼓	个	1.000	2000.00	2000.00	
23	成品自然石休息桌凳	套	2.000	3500.00	7000.00	
24	钢砼仿木栏杆	m	25.300	320.00	8096.00	
25	鼓凳	套	10.000	2100.00	21000.00	
26	钢砼仿树皮栏杆	m	574.000	270.00	154980.00	
27	成品U型砼排水沟	m	548.000	72.00	39456.00	
28	500*500双层铝丝仿真茅草 (铝型材固定)	m ²	88.030	78.00	6866.34	
29	钢砼仿树皮花廊架	处	14.000	4320.00	60480.00	

单位（专业）工程招标控制价费用表

工程名称:磐安县尚湖镇尚湖村花鼓山广场建设工程-建筑

标段:

第1页 共1页

序号	费用名称		计算公式	金额 (元)	备注
1	分部分项工程费		Σ (分部分项工程量 \times 综合单价)	635036.86	见表10.2.2-16
1.1	其中	人工费+机械费	Σ 分部分项(定额人工费+定额机械费)	167399.45	
2	措施项目费		(2.1+2.2)	14295.92	
2.1	施工技术措施项目费		Σ (技措项目工程量 \times 综合单价)		见表10.2.2-16
2.1.1	其中	人工费+机械费	Σ 技措项目(定额人工费+定额机械费)		
2.2	施工组织措施项目费		(1.1+2.1.1) \times 8.54%	14295.92	见表10.2.2-20
2.2.1	其中	安全文明施工基本费	(1.1+2.1.1) \times 7.93%	13274.78	见表10.2.2-20
3	其他项目费		(3.1+3.2+3.3+3.4)		
3.1	暂列金额		3.1.1+3.1.2+3.1.3		见表10.2.2-21
3.1.1		标化工地增加费	按招标文件规定额度列计		见表10.2.2-22
3.1.2	其中	优质工程增加费	按招标文件规定额度列计		见表10.2.2-22
3.1.3		其他暂列金额	按招标文件规定额度列计		见表10.2.2-22
3.2	暂估价		3.2.1+3.2.2+3.2.3		见表10.2.2-21
3.2.1		材料(工程设备)暂估价	按招标文件规定额度列计 (或计入综合单价)		见表10.2.2-23
3.2.2	其中	专业工程暂估价	按招标文件规定额度列计		见表10.2.2-24
3.2.3		专项技术措施暂估价	按招标文件规定额度列计		见表10.2.2-25
3.3	计日工		Σ 计日工(暂估数量 \times 综合单价)		见表10.2.2-21
3.4	施工总承包服务费		3.4.1+3.4.2		见表10.2.2-21
3.4.1	其中	专业发包工程管理费	Σ 专业发包工程(暂估金额 \times 费率)		见表10.2.2-27
3.4.2		甲供材料设备管理费	甲供材料暂估金额 \times 费率+甲供设备暂估金额 \times 费率		见表10.2.2-27
4	规费		(1.1+2.1.1) \times 12.89%	21577.79	
5	税金		(1+2+3+4) \times 9%	60381.95	
招标控制价合计			1+2+3+4+5	731293.00	

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:磐安县尚湖镇尚湖村花鼓山广场建设工程-建筑

标段:

第1页 共18页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程量	综合单价	合价	金额(元)			备注
							其中			
							人工费	机械费	暂估价	
		塑木平台公厕				193454.01	37565.11	3288.13		
		土石方工程				2611.32	2101.75	26.32		
1	1-2	人工一般土方 三类土	m ³	64.435	26.69	1719.77	1402.11			
2	1-80	人工就地回填土 夯实	m ³	54.831	16.26	891.55	699.64	26.32		
		砌筑工程				4678.08	1192.01	48.68		
3	4-41换	非黏土烧结多孔砖 墙厚1砖 混合砂浆 M7.5	m ³	9.151	511.21	4678.08	1192.01	48.68		
		混凝土工程				60133.05	13595.97	838.05		
4	4-87	碎石垫层 干铺	m ³	1.936	205.85	398.53	106.15	2.09		
5	5-1换	现浇混凝土 基础 垫层 现浇现拌混凝土 C10 (40)	m ³	1.936	363.60	703.93	87.35	1.30		
6	5-3换	现浇混凝土 基础 混凝土 现浇现拌混凝土 C25 (40)	m ³	5.732	409.06	2344.73	228.19	1.32		
7	5-8换	现浇混凝土 基础梁 现浇现拌混凝土 C25 (40)	m ³	3.329	414.46	1379.74	139.72	1.30		
8	5-9换	现浇混凝土 矩形梁、异形梁、弧形梁 现浇现拌混凝土 C25 (40)	m ³	3.63	432.32	1569.32	205.57	1.42		
9	5-10换	现浇混凝土 圈梁、过梁、拱形梁 现浇现拌混凝土 C25 (40)	m ³	0.068	501.35	34.09	7.49	0.04		
本页小计						13719.74	4068.23	82.47		

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称: 磐安县尚湖镇尚湖村花鼓山广场建设工程-建筑

标段:

第2页 共18页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程量	金额(元)				备注
					综合单价	合价	其中		
							人工费	机械费	
10	5-6换	现浇混凝土 矩形柱、异形柱、圆形柱浇筑 现浇现拌混凝土 C25 (40)	m ³	5.35	487.67	2609.03	543.24	2.09	
11	5-14换	现浇混凝土 直形、弧形墙 厚10以上 现浇现拌混凝土 C25 (40)	m ³	7.32	447.38	3274.82	527.85	2.85	
12	5-16换	现浇混凝土 平板 现浇现拌混凝土 C25 (40)	m ³	8.693	442.08	3843.00	527.75	6.52	
13	5-24换	现浇混凝土 楼梯 直形 现浇现拌混凝土 C25 (40)	m ²	12.47	111.05	1384.79	225.33	1.75	
14	5-46	箍筋 圆钢 HPB300 直径 (mm以内) 10	t	0.312	5814.83	1814.23	355.87	16.04	
15	5-38	现浇构件带肋钢筋 HRB400以内 直径 (mm以内) 10	t	1.054	4939.42	5206.15	644.98	23.81	
16	5-39	现浇构件带肋钢筋 HRB400以内 直径 (mm以内) 12	t	2.219	4872.33	10811.70	1169.44	139.35	
17	5-39	现浇构件带肋钢筋 HRB400以内 直径 (mm以内) 14	t	0.622	4843.63	3012.74	327.80	39.06	
18	5-39	现浇构件带肋钢筋 HRB400以内 直径 (mm以内) 16	t	0.205	4764.71	976.77	108.04	12.87	
19	5-39	现浇构件带肋钢筋 HRB400以内 直径 (mm以内) 18	t	0.346	4764.71	1648.59	182.35	21.73	
20	5-40	现浇构件带肋钢筋 HRB400以内 直径 (mm以内) 20	t	0.371	4530.76	1680.91	134.33	18.96	
本页小计						36262.73	4746.98	285.03	

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称: 磐安县尚湖镇尚湖村花鼓山广场建设工程-建筑

标段:

第3页 共18页

序号	项目编号	项目名称	计量单位	工程量	金额(元)							备注
					综合单价	合价	其中			暂估价		
							人工费	机械费				
21	5-40	现浇构件带肋钢筋 HRB400以内 直径(mm以内) 22	t	0.472	4555.36	2150.13	170.90	24.12				
22	5-97	现浇混凝土模板 基础垫层模板	m ²	6.08	48.21	293.12	175.59	6.08				
23	5-103	现浇混凝土 独立基础 复合木模	m ²	15.36	43.39	666.47	328.86	12.29				
24	5-119	现浇混凝土 矩形柱 复合木模`支 模高度3.6m以内	m ²	35.72	54.55	1948.53	1037.31	63.94				
25	5-122	现浇混凝土 异形柱、圆形柱 复 合木模`支模高度3.6m以内	m ²	11.39	75.96	865.18	485.44	20.73				
26	5-127	现浇混凝土 基础梁 复合木模	m ²	37.324	53.74	2005.79	942.06	86.22				
27	5-131	现浇混凝土 矩形梁 复合木模`支 模高度3.6m以内	m ²	31.58	68.34	2158.18	1144.46	83.69				
28	5-140	现浇混凝土 直形圈过梁 复合木模	m ²	0.96	53.94	51.78	32.19	0.62				
29	5-144	现浇混凝土 板 复合木模`支模高 度3.6m	m ²	62.21	48.31	3005.37	1419.01	127.53				
30	5-155	现浇混凝土直形墙 复合木模`支 模高度3.6m	m ²	52.63	43.31	2279.41	1132.60	62.10				
31	5-170	现浇混凝土直形楼梯 复合木模	(水平投 影面积)	12.47	161.67	2016.02	1206.10	58.23				
		门窗工程				5409.60						
32	除税综合价	断桥隔热铝合金窗(木纹铝合金 仿古窗)	m ²	7.728	700.00	5409.60						
本页小计						22849.58	8074.52	545.55				

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:磐安县尚湖镇尚湖村花鼓山广场建设工程-建筑

标段:

第4页 共18页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程量	金额 (元)				备注	
					综合单价	合价	其中			
							人工费	机械费		暂估价
		塑木屋面工程								
33	9-51	平面改性沥青卷材 自粘法~一层	m ²	71.024	34.48	2448.91	193.90			
34	除税综合价	30厚深棕色塑木板 (50*60东北松防腐龙骨)	m ²	71.024	330.00	23437.92				
35	除税综合价	钢砼仿木栏杆	m	44.4	320.00	14208.00				
36	9-81	立面聚合物水泥防水涂料 ~1.2mm厚 (剪力墙处)	m ²	30.264	24.70	747.52	127.71			
		楼地面工程								
37	4-87	碎石垫层 干铺	m ³	5.991	205.85	1233.25	328.49	92.78		
38	5-1换	现浇混凝土 基础 垫层~现浇现拌混凝土 C15 (40)	m ³	7.1892	378.50	2721.11	324.38	4.82		
39	11-4	素水泥浆一道	m ²	59.96	2.58	154.70	88.74			
40	11-1换	砂浆找平层~水泥砂浆 1:3~厚20mm	m ²	59.96	20.53	1230.98	614.59	34.18		
41	11-44换	地砖楼地面-10厚150宽深灰色网纹仿大理石抛光砖 周长1200mm以内 密缝~水泥砂浆 1:3	m ²	4.73	178.17	842.74	174.02	2.70		
42	11-31换	石材楼地面 30厚270宽光面黑金沙门口板~水泥砂浆 1:3	m ²	0.9	342.13	307.92	34.58	0.51		
43	11-31换	石材楼地面 30厚300*600芝麻灰荔枝面花岗岩~水泥砂浆 1:3	m ²	23.62	158.53	3744.48	907.48	13.46		
本页小计						51077.53	2793.89	62.14		

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称: 磐安县尚湖镇尚湖村花鼓山广场建设工程-建筑

标段:

第5页 共18页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程量	金额 (元)					备注
					综合单价	合价	其中			
							人工费	机械费	暂估价	
44	11-31换	石材楼地面 30厚300宽芝麻黑火烧面花岗岩走边·水泥砂浆 1:3	m2	8.52	163.63	1394.13	327.34	4.86		
45	11-44换	地砖楼地面-10厚300*300浅灰色防滑砖 周长1200mm以内 密缝·水泥砂浆 1:3	m2	22.14	121.52	2690.45	814.53	12.62		
46	11-99	10厚咖色网纹120高800长抛光面砖踢脚线 粘结剂铺贴	m2		161.63					
47	11-31换	石材楼地面 30厚150宽芝麻黑火烧面花岗岩走边·水泥砂浆 1:3	m2	1.75	163.63	286.35	67.24	1.00		
48	11-31换	石材楼地面 10厚300*300芝麻灰荔枝面花岗岩·水泥砂浆 1:3	m2	3.4	158.53	539.00	130.63	1.94		
49	11-31换	石材楼地面 30厚320宽芝麻灰粗荔枝面花岗岩铺装·水泥砂浆 1:3	m2	17.926	158.53	2841.81	688.72	10.22		
		墙面工程			26474.01		7845.56	111.95		
		卫生间内墙			16071.01		5342.68	51.84		
50	12-1+12-3-1*-2.+ 12-3-2*2换	内墙砂浆抹灰 14+6mm厚·水泥砂浆 1:2.5 抹灰实际遍数: 2·基层厚12(mm) 面层厚8(mm)	m2	73.62	25.17	1853.02	963.69	47.85		
51	12-49换	墙面 300*600浅灰色抛光砖粘贴 瓷砖·胶泥	m2	79.88	115.65	9238.12	3437.24	3.99		
52	12-207	成品卫生间隔断	m2	22.185	224.47	4979.87	941.75			
		贴面墙面			1962.30		924.90	9.68		
本页小计						23822.75		7371.14	82.48	

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:磐安县尚湖镇尚湖村花鼓山广场建设工程-建筑

标段:

第6页 共18页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程量	金额(元)				备注
					综合单价	合价	其中		
							人工费	机械费	
53	12-19	墙柱界面剂喷涂	m ²	7.34	5.38	39.49	22.31	2.79	
54	10-22换	墙柱面耐碱玻纤网格布 抗裂保护层设计4mm厚~实际厚度为5(mm):	m ²	7.34	29.10	213.59	97.62	0.51	
55	9-45+9-46*15换	聚合物水泥防水砂浆~厚20(mm)~聚合物粘结砂浆	m ²	7.34	31.13	228.49	91.24	1.54	
56	12-16+12-3*5换	墙面砂浆找平 15mm厚~水泥砂浆 1:2.5~厚度20(mm)	m ²	7.34	24.37	178.88	92.63	4.48	
57	12-57换	墙面(干粉型粘结剂)粘贴青砖~水泥砂浆 1:2.5	m ²	7.34	113.87	835.81	413.83	0.29	
58	12-15换	墙面砂浆勾缝~白水泥	m ²	7.34	12.48	91.60	74.79	0.07	
59	15-45	粘贴石材装饰线 宽度50mm以内	m	11.5	32.56	374.44	132.48		
		真石漆墙面				8440.70	1577.98	50.43	
60	12-2换	外墙砂浆抹灰 14+6mm厚~水泥砂浆 1:3 抹灰实际遍数: 2	m ²	77.58	33.80	2622.20	1577.98	50.43	
61	14-141	抹灰面批刮腻子(满刮两遍)~防水腻子粉	m ²		14.97				
62	除税综合价	白色真石漆	m ²	77.58	75.00	5818.50			
		天棚				6252.14	651.25		
63	14-140	混凝土面批刮腻子(满刮两遍)	m ²		16.47				
64	除税综合价	白色真石漆	m ²	42.22	75.00	3166.50			
本页小计						13569.50	2502.88	60.11	

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:磐安县尚湖镇尚湖村花鼓山广场建设工程 建筑

标段:

第7页 共18页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程量	综合单价	合价	金额 (元)			备注
							其中			
							人工费	机械费	暂估价	
65	13-4	方木天棚龙骨 平面单层	m ²		59.44					
66	13-72	装配式1.5厚60*80仿木纹铝方通格柵天棚 间距200mm	m ²	16.92	95.02	1607.74	286.29			
67	13-53	装配式成品金属板天棚(300×300) U形轻钢龙骨平面	m ²	10.38	142.38	1477.90	364.96			
		构筑物、附属工程				5211.68	1590.77		42.06	
		台阶								
		化粪池				3913.42	1362.24		36.93	
68	1-2	人工一般土方 三类土	m ³	13.475	26.69	359.65	293.22			
69	1-80	人工就地回填土 夯实	m ³	7.78	16.26	126.50	99.27		3.73	
70	4-87	碎石垫层 干铺	m ³	0.464	205.85	95.51	25.44		0.50	
71	5-1换	现浇混凝土 基础 垫层 现浇现拌混凝土 C10 (40)	m ³	0.464	363.60	168.71	20.94		0.31	
72	5-3换	现浇混凝土 基础 混凝土 现浇现拌混凝土 C25 (40)	m ³	0.567	409.06	231.94	22.57		0.13	
73	5-97	现浇混凝土 模板 基础垫层模板	m ²	2.13	47.94	102.11	61.51		2.13	
74	5-38	现浇构件带肋钢筋 HRB400以内 直径(mm以内) 10	t	0.12	4939.42	592.73	73.43		2.71	
75	4-3换	混凝土实心砖基础 墙厚190 水泥砂浆 M7.5	m ³	1.755	736.01	1291.70	271.52		12.20	
本页小计						6054.49	1519.15		21.71	

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:璧安县尚湖镇尚湖村花鼓山广场建设工程-建筑

标段:

第8页 共18页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程量	金额(元)				备注
					综合单价	合价	其中		
							人工费	机械费	
76	12-1换	化粪池砂浆抹灰 14+6mm厚 水泥砂浆 1:3	m ²	19.5	31.12	606.84	353.93	12.68	
77	D6-346换	钢筋混凝土盖板预制 矩形盖板(板厚:cm)10以内 现浇现拌混凝土 C25(40)	m ³	0.282	605.01	170.61	47.42	2.14	
78	D6-364	井盖盖板安装 矩形盖板(单块体积:m ³)0.1以内	m ³	0.282	328.69	92.69	58.85	0.30	
79	D6-1167	预制混凝土模板 井盖板木模	m ³	0.282	263.94	74.43	34.14	0.10	
		井室				1298.26	228.53	5.13	
80	17-174	成品塑料检查井安装	座	1	727.62	727.62	89.40		
81	4-87	碎石垫层 干铺	m ³	0.131	205.85	26.97	7.18	0.14	
82	5-1换	现浇混凝土 基础 垫层 现浇现拌 混凝土 C10(40)	m ³	0.131	363.60	47.63	5.91	0.09	
83	4-3换	混凝土实心砖基础 墙厚190 水泥砂浆 M7.5	m ³	0.276	736.01	203.14	42.70	1.92	
84	12-1换	砂浆抹灰 14+6mm厚 水泥砂浆 1:3	m ²	4.592	31.12	142.90	83.34	2.98	
85	除税综合单价	成品复合井盖	套	1	150.00	150.00			
		方钢拱门				20249.90	4242.78	1394.22	
86	5-95	预埋铁件 25kg/块以内	t	0.259	10124.04	2622.13	729.41	418.38	
本页小计						4864.96	1452.28	438.73	

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称: 晋安县尚湖镇尚湖村花鼓山广场建设工程-建筑

标段:

第9页 共18页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程量	金额 (元)					备注
					综合单价	合价	其中			
							人工费	机械费	暂估价	
87	5-94	预埋不锈钢螺栓	t	0.01	20407.01	204.07	12.62	3.74		
88	6-72*41.3C1.3换	钢柱、钢梁、钢屋架现场制作 8 厚热镀锌钢板钢板`发生弧形、曲 线型构件制作	t	1.974	8152.73	16093.49	2876.51	972.10		
89	14-116+14-117*1换	金属面刷氟碳漆 ~遍数3	m2	28.78	46.22	1330.21	624.24			
		脚手架				1283.70	777.29	61.73		
90	18-1	混凝土结构综合脚手架 檐高7m以 内~层高6m以内	m2	59.93	21.42	1283.70	777.29	61.73		
		垂直运输				824.04		670.62		
91	19-4*J1.05换	混凝土结构建筑物垂直运输 檐高 20m内 檐高30m以下建筑物垂直运 输机械不采用塔吊时`主体结构混 凝土如采用非泵送时	m2	59.93	13.75	824.04		670.62		
		其它				1497.22	745.38	1.72		
92	3001	履带式挖掘机1M3以内 场外运输 费用	台次		4163.83					
93	17-170换	地砖面层大便坑(10只)`现浇现 拌混凝土 C15 (40)	只	4	212.32	849.28	450.40	1.72		
94	15-100	大理石洗漱台 台上盆 安装	m2	1.3	410.18	533.23	212.42			
95	15-182	石材倒角、抛光 厚度10mm以内	m	2	8.83	17.66	12.90			
本页小计						21135.68	4966.38	1709.91		

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:磐安县尚湖镇尚湖村花鼓山广场建设工程-建筑

标段:

第10页 共18页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程量	金额(元)				备注
					综合单价	合价	人工费	机械费	
96	15-190	石材台面开孔 直径60cm以内	只	3	32.35	97.05	69.66		
		瞭望塔				441582.85	136712.90	6494.82	
		土石方工程				1704.69	1370.09	19.05	
97	1-2	人工一般土方 三类土	m ³	39.69	26.69	1059.33	863.65		
98	1-80	人工就地回填土 夯实	m ³	39.69	16.26	645.36	506.44	19.05	
		桩基工程				40863.67	9541.30	2811.15	
99	3-111	人工挖孔灌注桩 桩径Φ1000mm以上 孔深≤10m	m ³	38.64712	132.51	5121.13	3646.74	447.15	
100	3-114	人工挖孔增加费 入岩石层	m ³	16.6106	205.61	3415.31	2667.50	64.45	
101	3-116换	灌注桩芯混凝土 现浇现拌混凝土 C25 (40)	m ³	36.55745	433.70	15854.97	1149.73	946.11	
102	3-63	钢护筒埋设、拆除 桩径1200mm以内	m	8	209.44	1675.52	572.16	646.16	
103	3-128	凿(凿)桩 灌注桩	m ³	0.94985	274.23	260.48	193.72	18.64	
104	5-54	混凝土灌注桩钢筋笼 圆钢 HPB300	t	0.364	5183.27	1886.71	166.18	74.04	
105	5-55	混凝土灌注桩钢筋笼 带肋钢筋 HRB400	t	2.588	4887.77	12649.55	1145.27	614.60	
		砌筑工程				6862.86	1752.00	71.55	
106	4-41换	非黏土烧结多孔砖 墙厚1砖 水泥砂浆 M7.5	m ³	13.45	510.25	6862.86	1752.00	71.55	
本页小计						49528.27	12733.05	2901.75	

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称: 磐安县尚湖镇尚湖村花鼓山广场建设工程-建筑

标段:

第11页 共18页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程量	综合单价	合价	金额 (元)			备注
							人工费	机械费	暂估价	
		混凝土工程				83684.75	17648.94	1109.63		
107	5-3换	现浇混凝土基础 混凝土 现浇现拌混凝土 C25 (40)	m3	4.608	409.06	1884.95	183.44	1.06		
108	5-8换	现浇混凝土 基础梁 现浇现拌混凝土 C25 (40)	m3	4.17	414.46	1728.30	175.01	1.63		
109	5-6换	现浇混凝土 矩形柱、异形柱、圆形柱 现浇现拌混凝土 C25 (40)	m3	8.256	487.67	4026.20	838.31	3.22		
110	5-9换	现浇混凝土 矩形梁、异形梁、弧形梁 现浇现拌混凝土 C25 (40)	m3	6.95	432.32	3004.62	393.58	2.71		
111	5-20换	现浇混凝土 栏板 现浇现拌混凝土 C25 (40)	m3	2.318	547.54	1269.20	353.12	1.37		
112	5-16换	现浇混凝土 平板 现浇现拌混凝土 C25 (40)	m3	20.65	442.08	9128.95	1253.66	15.49		
113	5-24换	现浇混凝土 楼梯 直形 现浇现拌混凝土 C25 (40)	m2	11.04	111.05	1225.99	199.49	1.55		
114	5-46	箍筋 圆钢 HPB300 直径 (mm以内) 10	t	0.164	5814.83	953.63	187.06	8.43		
115	5-38	现浇构件带肋钢筋 HRB400以内 直径 (mm以内) 10	t	2.928	4939.42	14462.62	1791.76	66.14		
116	5-39	现浇构件带肋钢筋 HRB400以内 直径 (mm以内) 12	t	2.161	4872.33	10529.11	1138.87	135.71		
本页小计						48213.57	6514.30	237.31		

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:磐安县尚湖镇尚湖村花鼓山广场建设工程-建筑

标段:

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程量	金额(元)				备注
					综合单价	合价	其中		
							人工费	机械费	
117	5-39	现浇构件带肋钢筋 HRB400以内 直径(mm以内) 14	t	0.286	4843.63	1385.28	150.72	17.96	
118	5-39	现浇构件带肋钢筋 HRB400以内 直径(mm以内) 16	t	0.65	4764.71	3097.06	342.56	40.82	
119	5-40	现浇构件带肋钢筋 HRB400以内 直径(mm以内) 20	t	1.939	4530.76	8785.14	702.05	99.08	
120	5-40	现浇构件带肋钢筋 HRB400以内 直径(mm以内) 25	t	0.638	4602.51	2936.40	231.00	32.60	
121	5-74	电渣压力焊接 直径(mm以内) 32	个	32	7.38	236.16	149.76	36.48	
122	5-103	现浇混凝土 独立基础 复合木模	m ²	15.36	43.21	663.71	328.86	12.29	
123	5-119+5-124*3换	现浇混凝土 矩形柱 复合木模~支 模高度6.2(m)	m ²	39.26	64.44	2529.91	1378.03	80.09	
124	5-119	现浇混凝土 矩形柱 复合木模~支 模高度3.6m以内	m ²	41.6	54.55	2269.28	1208.06	74.46	
125	5-127	现浇混凝土 基础梁 复合木模	m ²	33.38	53.55	1787.50	842.51	77.11	
126	5-131+5-137*3换	现浇混凝土 矩形梁 复合木模~支 模高度6.2(m)	m ²	15.35	85.48	1312.12	713.93	51.73	
127	5-131	现浇混凝土 矩形梁 复合木模~支 模高度3.6m以内	m ²	35.4	68.34	2419.24	1282.90	93.81	
128	5-144+5-151*3换	现浇混凝土 板 复合木模~支模高 度6.2(m)	m ²	18.83	63.30	1191.94	576.01	54.23	
本页小计						28613.74	7906.39	670.66	

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称: 警安县尚湖镇尚湖村花鼓山广场建设工程-建筑

标段:

第13页 共18页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程量	综合单价	合价	金额(元)			备注
							人工费	机械费	暂估价	
129	5-144	现浇混凝土板复合木模`支模高度3.6m	m2	44.19	48.31	2134.82	1007.97	90.59		
130	5-170	现浇混凝土直形楼梯复合木模	(水平投影面积)	11.04	161.67	1784.84	1067.79	51.56		
131	5-176	现浇混凝土直形栏板、翻檐模板	m2	38.64	59.53	2300.24	1102.01	59.51		
132	9-51	平面改性沥青卷材自粘法`一层	m2	18.49	34.48	637.54	50.48			
		门窗工程				21465.00				
133	除税暂定价	2厚60*80仿木纹铝合金窗框(1500*5700)内部5厚木纹色冲孔铝板	m2	8.55	1500.00	12825.00				
134	除税暂定价	80厚仿木纹铝合金花窗	m2	14.4	600.00	8640.00				
		楼地面工程				37732.74	8341.86	128.28		
135	4-87	碎石垫层干铺	m3	12.06	205.85	2482.55	661.25	13.02		
136	11-31换	30厚300*300荔枝面黄锈石楼地面干混砂浆铺贴`水泥砂浆1:3	m2	116.72	163.63	19098.89	4484.38	66.53		
137	11-31换	150厚300*900芝麻灰荔枝面条石走边楼地面干混砂浆铺贴`水泥砂浆1:3	m2	14.88	495.13	7367.53	571.69	8.48		
138	11-31换	30厚270宽光面黑金沙门口板楼地面干混砂浆铺贴`水泥砂浆1:3	m2	1.62	342.13	554.25	62.24	0.92		
本页小计						57825.66	9007.81	290.61		

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称: 磐安县尚湖镇尚湖村花鼓山广场建设工程-建筑

标段:

第14页 共18页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程量	金额(元)				备注
					综合单价	合价	其中		
							人工费	机械费	
139	11-45换	10厚150高深灰色网纹仿大理石抛光砖镶边楼面(干混砂浆铺贴) 周长2000mm以内 密缝~水泥砂浆 1:3	m ²	5.92	177.25	1049.32	213.36	3.37	
140	11-46换	10厚600*600浅灰色防滑砖对缝铺装楼面(干混砂浆铺贴) 周长2400mm以内 密缝~水泥砂浆 1:3	m ²	26.574	122.13	3245.48	990.94	15.15	
141	9-80	(2、3层) 平面聚合物水泥防水涂料 ~1.2mm厚	m ²	42.633	22.15	944.32	139.41		
142	11-1换	(3层) 砂浆找平层~水泥砂浆 1:3~厚20mm	m ²	18.889	20.53	387.38	193.41	10.76	
143	11-114换	20厚芝麻灰光面花岗岩楼梯面 干混砂浆铺贴~水泥砂浆 1:3	m ²	11.04	171.22	1890.27	619.56	10.05	
144	11-154	楼梯开防滑槽	m	34.1	6.27	213.81	164.36		
145	15-182	石材倒角、抛光 厚度10mm以内	m	34.1	8.83	301.10	219.95		
146	12-171	3厚木纹色色铝板折边封口	m ²	0.64	309.13	197.84	21.31		
		墙面工程				166353.88	43748.03	305.41	
		一、二层墙柱面				100094.06	24209.80	127.34	
147	12-176	幕墙龙骨及基层	t	3.741	13104.99	49025.77	18755.35	127.34	
148	12-171	2厚灰色铝板饰面	m ²	57.12	235.63	13459.19	1901.52		
149	12-171	2厚白色铝板饰面	m ²	12.48	235.63	2940.66	415.46		
本页小计						73655.14	23634.63	166.67	

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称: 警安县尚湖镇尚湖村花鼓山广场建设工程-建筑

标段:

第15页 共18页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程量	综合单价	合价	金额(元)			备注
							人工费	机械费	暂估价	
150	12-171	2厚木纹色铝板饰面	m ²	9.6	235.63	2262.05	319.58			
151	12-188	20厚荔枝面印度红花岗岩干挂石材幕墙面层 嵌缝	m ²	30.8	586.74	18071.59	2817.89			
152	除税综合价	20厚实心塑木板封面(含龙骨)	m ²	16.91	280.00	4734.80				
153	除税暂定价	80厚400*600花岗岩装饰件	个	4	300.00	1200.00				
154	除税暂定价	100厚200*300花岗岩筒易牛腿	个	28	300.00	8400.00				
		三层鼓造型				57753.45	16478.46		108.89	
155	12-176	幕墙钢龙骨及基层	t	3.199	13104.99	41922.86	16038.06		108.89	
156	6-74	其他钢构件现场制作	t		6334.29					
157	6-34	厂(库)房钢结构 钢墙架(挡风架) 安装	t		954.32					
158	除税综合价	大红色汽车烤漆(含腻子磨光)	m ²	64.288	75.00	4821.60				
159	9-106	2厚米黄色铝板封面	m ²	16.425	183.83	3019.41	156.20			
160	9-106	2厚米白色铝板封面	m ²	29.884	183.83	5493.58	284.20			
161	除税综合价	40半球不锈钢装饰件焊接	个	192	13.00	2496.00				
		内墙乳胶漆				3468.93	2118.03		39.08	
162	12-1换	内墙砂浆抹灰 14+6mm厚~混合砂浆 1:1:6	m ²	60.12	30.57	1837.87	1091.18		39.08	
163	14-141	抹灰面批刮腻子(满刮两遍)	m ²	60.12	14.97	900.00	600.60			
本页小计						95159.76	21307.71		147.97	

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称: 磐安县尚湖镇尚湖村花鼓山广场建设工程-建筑

标段:

第16页 共18页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程量	金额(元)				备注
					综合单价	合价	其中		
							人工费	机械费	
164	14-128	墙、柱、天棚面刷乳胶漆 ~二遍	m ²	60.12	12.16	731.06	426.25		
		真石漆外墙				5037.44	941.74	30.10	
165	12-2换	外墙砂浆抹灰 14+6mm厚~水泥砂浆 1:3 抹灰实际遍数: 2	m ²	46.3	33.80	1564.94	941.74	30.10	
166	14-141	抹灰面批刮腻子(满刮两遍)~~ 防水腻子粉	m ²		14.97				
167	除税综合价	白色真石漆	m ²	46.3	75.00	3472.50			
		天棚工程				2429.97	1536.23		
168	14-140	混凝土面批刮腻子(满刮两遍)	m ²	84.875	16.47	1397.89	934.47		
169	14-128	墙、柱、天棚面刷乳胶漆 ~二遍	m ²	84.875	12.16	1032.08	601.76		
		构筑物、附属工程				17564.23	6595.96	351.78	
		新增挡墙				12428.93	5167.61	288.49	
170	E4-5	人工挖地槽、地沟 三类土干土深度(m) 1以内	m ³	45.51	32.48	1478.16	1205.10		
171	E4-65	回填土机械夯实	m ³	44.62	15.62	696.96	494.39	71.84	
172	4-87	碎石垫层 干铺	m ³	2.33	205.85	479.63	127.75	2.52	
173	5-1换	现浇混凝土 基础 垫层 现浇现拌混凝土 C25 (20)	m ³	1.998	435.78	870.69	90.15	1.34	
174	5-97	现浇混凝土 基础 垫层 模板	m ²	3.69	47.94	176.90	106.57	3.69	
本页小计						11900.81	4928.18	109.49	

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称: 警安县尚湖镇尚湖村花鼓山广场建设工程-建筑

标段:

第17页 共18页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程量	综合单价	合价	金额 (元)			备注
							人工费	机械费	暂估价	
175	5-39	现浇构件带肋钢筋 HRB400以内 直径 (mm以内) 18	t	0.168	4764.71	800.47	88.54	10.55		
176	4-75换	块石挡土墙 浆砌 水泥砂浆 M7.5	m ³	20.8125	362.72	7549.11	2863.80	198.55		
177	D9-137	边坡安装泄水管	m	10	33.36	333.60	179.10			
178	D1-163	碎石滤层	m ³	0.27	160.76	43.41	12.21			
		新增外挑梁								
		钢砼水箱				5135.30	1428.35	63.29		
179	17-39换	贮水(油)池、贮仓、筒仓池壁 浇灌 现浇现拌混凝土 C25 (20)	m ³	2.186	473.56	1035.20	164.58	1.29		
180	17-40换	贮水(油)池、贮仓、筒仓池盖 浇灌 现浇现拌混凝土 C25 (20)	m ³	0.236	467.83	110.41	14.75	0.40		
181	17-104	贮水(油)池矩形池壁模板 复合 木模	m ²	31	47.44	1470.64	791.43	42.47		
182	17-107	贮水(油)池无梁池盖模板 复合 木模	m ²	1.96	54.84	107.49	52.43	5.00		
183	9-45换	聚合物水泥防水砂浆 5mm厚 水 泥砂浆 1:3	m ²	35.1	11.29	396.28	155.49	4.91		
184	5-38	现浇构件带肋钢筋 HRB400以内 直径 (mm以内) 10	t	0.408	4939.42	2015.28	249.67	9.22		
		脚手架				1596.43	904.53	67.68		
本页小计						13861.89	4572.00	272.39		

施工组织（总价）措施项目清单与计价表

工程名称: 建筑

标段:

第1页 共1页

序号	项目编号	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	011707001001	安全文明施工费			13274.78			
1.1		安全文明施工基本费	定额人工费+定额机械费	7.93	13274.78			
2	Z01110900801	提前竣工增加费	定额人工费+定额机械费					
3	011707004001	二次搬运费	定额人工费+定额机械费	0.5	837.00			
4	011707005001	冬雨季施工增加费	定额人工费+定额机械费	0.11	184.14			
5		其他施工组织措施费	按相关规定计算					
合 计					14295.92			

主要材料和工程设备一览表

工程名称:建筑

标段:

第1页 共3页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
1	热轧带肋钢筋HRB400 ϕ 12	t	0.052	3992.00	207.58	
2	热轧带肋钢筋HRB400 ϕ 20	t	2.653	3887.00	10312.21	
3	热轧带肋钢筋HRB400 ϕ 10	t	4.600	4044.00	18602.40	
4	热轧带肋钢筋HRB400 ϕ 16	t	0.876	3887.00	3405.01	
5	热轧带肋钢筋HRB400 ϕ 18	t	0.527	3887.00	2048.45	
6	热轧带肋钢筋HRB400 ϕ 12	t	4.489	3992.00	17920.09	
7	热轧带肋钢筋HRB400 ϕ 14	t	0.931	3964.00	3690.48	
8	热轧带肋钢筋HRB400 ϕ 25	t	0.654	3957.00	2587.88	
9	热轧带肋钢筋HRB400 ϕ 20	t	2.367	3887.00	9200.53	
10	热轧带肋钢筋HRB400 ϕ 22	t	0.484	3911.00	1892.92	
11	镀锌铁丝 ϕ 0.7-1.0	kg	72.232	6.65	480.34	
12	热轧光圆钢筋HPB300 ϕ 10	t	0.485	4204.00	2038.94	
13	中厚钢板综合	t	0.144	4000.00	576.00	
14	米白色铝板2厚	m ²	31.976	160.00	5116.16	
15	米黄色铝板2厚	m ²	17.575	160.00	2812.00	
16	圆钉	kg	7.633	7.26	55.42	
17	复合硅酸盐水泥PC 32.5R综合	kg	16.270	0.50	8.14	
18	普通硅酸盐水泥PO 42.5综合	kg	48706.381	0.58	28249.70	
19	黄砂净砂	t	143.183	114.00	16322.86	
20	黄砂净砂(细砂)	t	0.005	114.00	0.57	
21	碎石综合	t	216.690	76.00	16468.44	
22	石灰膏	m ³	0.435	275.40	119.80	
23	块石200-500	t	37.046	45.00	1667.07	
24	非粘土烧结页岩多孔砖240×115×90	千块	3.084	850.00	2621.40	
25	非黏土烧结页岩多孔砖240×115×90	千块	4.533	850.00	3853.05	
26	混凝土实心砖240×115×53 MU10	千块	0.060	556.00	33.36	
27	杉板枋材	m ³	0.001	2035.00	2.04	
28	浅灰色抛光砖300*600	m ²	82.276	60.00	4936.56	
29	浅灰色防滑砖10厚300×300	m ²	22.804	65.00	1482.26	
30	深灰色网纹仿大理石抛光砖10厚150宽	m ²	4.872	120.00	584.64	

主要材料和工程设备一览表

工程名称:建筑

标段:

第2页 共3页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
31	深灰色网纹仿大理石抛光砖10厚150宽	m ²	6.098	120.00	731.76	
32	浅灰色防滑砖10厚600*600	m ²	27.371	65.00	1779.12	
33	荔枝面印度红花岗岩20厚	m ²	30.492	428.33	13060.73	
34	10厚300*300芝麻灰荔枝面花岗岩	m ²	3.468	100.00	346.80	
35	30厚270宽光面黑金沙门口板30厚270宽	m ²	0.918	280.00	257.04	
36	光面黑金沙门口板30厚270宽	m ²	1.652	280.00	462.56	
37	芝麻灰光面花岗岩20厚	m ²	15.974	60.00	958.44	
38	芝麻灰荔枝面条石走边150厚300*900	m ²	15.178	430.00	6526.54	
39	芝麻灰荔枝面花岗岩30厚300*600	m ²	24.092	100.00	2409.20	
40	芝麻黑火烧面花岗岩30厚300宽	m ²	8.690	105.00	912.45	
41	荔枝面黄锈石30厚300*300	m ²	119.054	105.00	12500.67	
42	木纹色铝板3厚	m ²	0.672	230.00	154.56	
43	木纹色铝板2厚	m ²	10.080	160.00	1612.80	
44	灰色铝板2厚	m ²	59.976	160.00	9596.16	
45	白色铝板2厚	m ²	13.104	160.00	2096.64	
46	红丹防锈漆	kg	8.087	11.66	94.29	
47	金属氟碳漆底漆	kg	3.707	33.15	122.89	
48	金属氟碳漆面漆	kg	7.414	36.59	271.28	
49	电	kW·h	58.134	0.70	40.46	
50	水	m ³	104.859	4.15	435.16	
51	复合模板综合	m ²	129.710	34.49	4473.70	
52	木模板	m ³	1.963	1397.00	2742.31	
53	100厚200*300花岗岩简易牛腿	个	28.000	300.00	8400.00	
54	2厚60*80仿木纹铝合金窗框(1500*5700)内部5厚木纹色冲孔铝板	m ²	8.550	1500.00	12825.00	
55	80厚400*600花岗岩装饰件	个	4.000	300.00	1200.00	
56	80厚仿木纹铝合金花窗	m ²	14.400	600.00	8640.00	
57	20厚实心塑木板封面(含龙骨)	m ²	16.910	280.00	4734.80	
58	30厚深棕色塑木板(50*60东北松防腐木龙骨)	m ²	71.024	330.00	23437.92	

单位（专业）工程招标控制价费用表

工程名称：磐安县尚湖镇尚湖村花鼓山广场建设工程-安装

标段：

第1页 共1页

序号	费用名称		计算公式	金额 (元)	备注
1	分部分项工程费		$\Sigma(\text{分部分项工程量} \times \text{综合单价})$	173742.40	见表10.2.2-16
1.1	其中	人工费+机械费	$\Sigma \text{分部分项}(\text{定额人工费} + \text{定额机械费})$	28280.65	
2	措施项目费		(2.1+2.2)	2944.63	
2.1	施工技术措施项目费		$\Sigma(\text{技措项目工程量} \times \text{综合单价})$	1144.37	见表10.2.2-16
2.1.1	其中	人工费+机械费	$\Sigma \text{技措项目}(\text{定额人工费} + \text{定额机械费})$	249.58	
2.2	施工组织措施项目费		(1.1+2.1.1)×%	1800.26	见表10.2.2-20
2.2.1	其中	安全文明施工基本费	(1.1+2.1.1)×5.92%	1688.99	见表10.2.2-20
3	其他项目费		(3.1+3.2+3.3+3.4)		
3.1	暂列金额		3.1.1+3.1.2+3.1.3		见表10.2.2-21
3.1.1	其中	标化工地增加费	按招标文件规定额度列计		见表10.2.2-22
3.1.2		优质工程增加费	按招标文件规定额度列计		见表10.2.2-22
3.1.3		其他暂列金额	按招标文件规定额度列计		见表10.2.2-22
3.2	暂估价		3.2.1+3.2.2+3.2.3		见表10.2.2-21
3.2.1	其中	材料（工程设备）暂估价	按招标文件规定额度列计 (或计入综合单价)		见表10.2.2-23
3.2.2		专业工程暂估价	按招标文件规定额度列计		见表10.2.2-24
3.2.3		专项技术措施暂估价	按招标文件规定额度列计		见表10.2.2-25
3.3	计日工		$\Sigma \text{计日工}(\text{暂估数量} \times \text{综合单价})$		见表10.2.2-21
3.4	施工总承包服务费		3.4.1+3.4.2		见表10.2.2-21
3.4.1	其中	专业发包工程管理费	$\Sigma \text{专业发包工程}(\text{暂估金额} \times \text{费率})$		见表10.2.2-27
3.4.2		甲供材料设备管理费	甲供材料暂估金额×费率+甲供设备暂估金额×费率		见表10.2.2-27
4	规费		(1.1+2.1.1)×15.32%	4370.83	
5	税金		(1+2+3+4)×9%	16295.21	
招标控制价合计			1+2+3+4+5	197353.00	

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称: 磐安县尚湖镇尚湖村花鼓山广场建设工程-安装

标段:

第1页 共8页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程量	金额(元)				备注
					综合单价	合价	其中		
							人工费	机械费	
		塑木平台公厕给排水			10517.37	2653.91	5.15		
1	D1-17	人工挖沟槽、基坑土方 三类土深度在(m以内)2	m ³	13.5	35.86	484.11			
2	D1-53	人工 填土夯实槽、坑	m ³	13.5	33.61	453.74			
3	10-1-232	室内塑料给水管(热熔连接) 公称直径(mm以内)32	m	10	29.32	293.20	1.10		
4	10-1-231	室内塑料给水管(热熔连接) 公称直径(mm以内)25	m	15	22.54	338.10	1.65		
5	10-1-230	室内塑料给水管(热熔连接) 公称直径(mm以内)20	m	8	17.73	141.84	0.88		
6	10-1-229	室内塑料给水管(热熔连接) 公称直径(mm以内)15	m	6	14.67	88.02	0.66		
7	10-2-222	螺纹水表组成安装 公称直径(mm以内)32	组	1	293.55	293.55	0.86		
8	10-1-279	室内塑料排水管(粘接) PVC160	m	15	71.65	1074.75			
9	10-1-278	室内塑料排水管(粘接) PVC110	m	10	44.41	444.10			
10	10-1-277	室内塑料排水管(粘接) PVC75	m	15	28.34	425.10			
11	10-1-276	室内塑料排水管(粘接) PVC50	m	15	19.83	297.45			
12	10-3-16换	洗脸盆 台上式冷热水、台式洗脸盆(冷水)安装(不含台板)	组	3	387.83	1163.49			
本页小计						5497.45	1952.94	5.15	

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称: 警安县尚湖镇尚湖村花鼓山广场建设工程 安装

标段:

第2页 共8页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程量	综合单价	合价	金额 (元)			备注
							人工费	机械费	暂估价	
13	10-3-41	拖布池安装	套	1	229.19	229.19	25.42			
14	10-3-39	落地式小便器安装 手动开关	套	3	457.01	1371.03	78.90			
15	10-3-30	蹲式大便器安装 低水箱	套	4	344.56	1378.24	252.88			
16	10-3-35	坐式大便器安装 连体水箱	套	2	817.93	1635.86	88.86			
17	10-3-79	地漏安装 公称直径 (mm以内) 50	个	3	39.02	117.06	31.41			
18	补说明2	卫生间 (内周长在12m以上) 暗敷管道, 每间补贴 1.5 工日	间	1	288.54	288.54	223.50			
		塑水平台公厕电气				24280.01	6432.15	333.58		
19	4-4-15换	成套配电箱安装 悬挂式半周长 1.0m 嵌入式成套配电箱安装	台	1	843.29	843.29	167.89			
20	4-11-144	砖、混凝土结构暗配刚性阻燃管 公称直径 (mm) PVC20	m	115	7.46	857.90	496.80			
21	4-11-153	埋地敷设刚性阻燃管 公称直径 (mm) PE32	m	375	6.85	2568.75	997.50			
22	4-8-88*J0.4换	铜芯电力电缆敷设 电缆 (截面 mm ² 以下) 35 10mm ² 及以下三芯及以上电力电缆敷设 YJV22-3*6	m	353	18.74	6615.22	663.64	17.65		
23	4-8-88*J0.4换	铜芯电力电缆敷设 电缆 (截面 mm ² 以下) 35 10mm ² 及以下三芯及以上电力电缆敷设 YJV22-3*4	m	28	14.37	402.36	52.64	1.40		
本页小计						16307.44	3079.44	19.05		

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称: 磐安县尚湖镇尚湖村花鼓山广场建设工程-安装

标段:

第3页 共8页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程量	金额 (元)				备注
					综合单价	合价	其中		
							人工费	机械费	
24	4-8-88*10.4换	铜芯电力电缆敷设 电缆 (截面mm ² 以下) 35~10mm ² 以下三芯及以上电力电缆敷设YJV-3*2.5	m	33	10.24	337.92	62.04	1.65	
25	4-8-88*10.4换	铜芯电力电缆敷设 电缆 (截面mm ² 以下) 35~10mm ² 以下三芯及以上电力电缆敷设YJV-3*1.5	m	88	7.21	634.48	165.44	4.40	
26	4-13-46	下挂式吊灯	套	1	319.20	319.20	87.95		
27	4-13-2	吸顶灯	套	6	106.27	637.62	107.28		
28	4-13-189	LED射灯	套	8	169.46	1355.68	286.32		
29	4-13-189	LED舞台射灯	套	16	199.76	3196.16	572.64		
30	4-13-137	LED灯带	m	83	41.51	3445.33	1244.17		
31	4-13-301	跷板暗开关单控 ≤3 (联单联单控开关)	套	1	14.61	14.61	7.30		
32	4-13-301	跷板暗开关单控 ≤3联 (双联单控开关)	套	3	16.59	49.77	21.90		
33	4-13-323	单相暗插座电流 (A) ≤16	套	3	16.90	50.70	25.83		
34	4-11-212	暗装接线盒	个	15	6.95	104.25	46.05		
35	4-11-211	开关盒、插座盒安装	个	7	6.68	46.76	22.61		
36	4-9-55	接地母线敷设 埋地敷设	m	8	39.18	313.44	189.52	8.00	
本页小计						10505.92	2839.05	14.05	

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称: 黎安县尚湖镇尚湖村花鼓山广场建设工程 安装

标段:

第4页 共8页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程量	综合单价	合价	金额 (元)			备注
							人工费	机械费	暂估价	
37	4-9-44	避雷网安装 均压环敷设利用圈梁钢筋	m	33	5.33	175.89	85.47	35.31		
38	4-9-44换	避雷网安装 均压环敷设利用圈梁钢筋`卫生间接地中的底板钢筋网焊接无论跨越或电焊	m	20	6.39	127.80	62.20	25.60		
39	4-9-40	避雷引下线敷设 利用建筑结构钢筋引下	m	27	13.01	351.27	150.93	106.11		
40	4-9-42换	避雷网安装 沿混凝土块敷设`坡屋面避雷网安装	m	28.84264	15.86	457.44	224.11	23.07		
41	4-9-43换	避雷网安装 沿折板支架敷设`坡屋面避雷网安装	m	28.84264	18.82	542.82	239.11	46.15		
42	4-9-41	避雷引下线敷设 断接卡子制作安装	套	2	34.49	68.98	50.06	0.02		
43	4-11-207	总等电位联结箱安装	个	1	153.19	153.19	48.95			
44	4-11-207	局部等单位联结箱安装	个	1	123.19	123.19	48.95			
45	4-14-48	接地网	系统	1	255.24	255.24	152.87	40.94		
46	4-14-12	送配电装置系统调试 1kV以下交流供电(综合)	系统	1	230.75	230.75	151.98	23.28		
		塑塔电气				21677.12	5564.47	367.28		
47	4-4-15换	成套配电箱安装 悬挂式半周长1.0m 嵌入式成套配电箱安装	台	1	843.29	843.29	167.89			
本页小计						3329.86	1382.52	300.48		

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:磐安县尚湖镇尚湖村花鼓山广场建设工程-安装

标段:

第5页 共8页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程量	金额(元)				备注
					综合单价	合价	人工费	其中 机械费	
48	4-11-144	砖、混凝土结构暗配刚性阻燃管 公称直径(mm) PVC20	m	100	7.46	746.00	432.00		
49	4-11-146	砖、混凝土结构暗配刚性阻燃管 公称直径(mm) PVC32	m	20	10.30	206.00	97.40		
50	4-11-153	埋地敷设刚性阻燃管 公称直径(mm) PE32	m	15	6.85	102.75	39.90		
51	4-8-88*J0.4换	铜芯电力电缆敷设 电缆(截面 mm ² 以下) 35 10mm ² 以下三芯及以 上电力电缆敷设YJV22-3*4	m	20	14.37	287.40	37.60	1.00	
52	4-8-88*J0.4换	铜芯电力电缆敷设 电缆(截面 mm ² 以下) 35 10mm ² 以下三芯及以 上电力电缆敷设YJV-3*2.5	m	20	10.24	204.80	37.60	1.00	
53	4-8-88*J0.4换	铜芯电力电缆敷设 电缆(截面 mm ² 以下) 35 10mm ² 以下三芯及以 上电力电缆敷设YJV-3*1.5	m	80	7.21	576.80	150.40	4.00	
54	4-13-46	下挂式吊灯	套	1	319.20	319.20	87.95		
55	4-13-2	吸顶灯	套	4	106.27	425.08	71.52		
56	4-13-8	壁灯	套	4	144.22	576.88	67.04		
57	4-13-224	LED投光灯	套	8	224.42	1795.36	189.68	29.84	
58	4-13-137	LED灯带	m	194	41.51	8052.94	2908.06		
59	4-13-301	跷板暗开关单控 ≤3 (联单联单 控开关)	套	1	14.61	14.61	7.30		
本页小计						13307.82	4126.45	35.84	

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称: 磐安县尚湖镇尚湖村花鼓山广场建设工程 安装

标段:

第6页 共8页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程量	综合单价	合价	金额 (元)			备注
							人工费	机械费	暂估价	
60	4-13-301	暗板暗开关单控 ≤3联(双联单控开关)	套	2	16.59	33.18	14.60			
61	4-13-323	单相暗插座电流(A) ≤16	套	2	16.90	33.80	17.22			
62	4-11-212	暗装接线盒	个	17	6.95	118.15	52.19			
63	4-11-211	开关盒、插座盒安装	个	5	6.68	33.40	16.15			
64	4-9-55	接地母线敷设 埋地敷设	m	8	39.18	313.44	189.52	8.00		
65	4-9-44	避雷网安装 均压环敷设利用圈梁钢筋	m	22	5.33	117.26	56.98	23.54		
66	4-9-40	避雷引下线敷设 利用建筑结构钢筋引下	m	50.4	13.01	655.70	281.74	198.07		
67	4-9-7	避雷针制作 圆钢避雷小针制安针长(m) 0.3m	根	8	19.75	158.00	67.92	18.64		
68	4-9-7	避雷针制作 圆钢避雷小针制安针长(m) 1.8m	根	1	25.35	25.35	8.49	2.33		
69	暂定综合价	水箱抽水设施(含管道、设备、控制箱等)	项	1	5000.00	5000.00				
70	4-9-42换	避雷网安装 沿混凝土块敷设`坡屋面避雷网安装	m	20.78	15.86	329.57	161.46	16.62		
71	4-9-41	避雷引下线敷设 断接卡子制作安装	套	2	34.49	68.98	50.06	0.02		
72	4-11-207	总等电位联结箱安装	个	1	153.19	153.19	48.95			
本页小计						7040.02	965.28	267.22		

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称: 磐安县尚湖镇尚湖村花鼓山广场建设工程-安装

标段:

第7页 共8页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程量	金额(元)				备注
					综合单价	合价	其中		
							人工费	机械费	
73	4-14-48	接地网	系统	1	255.24	255.24	152.87	40.94	
74	4-14-12	送配电装置系统调试 1kV以下交流供电(综合)	系统	1	230.75	230.75	151.98	23.28	
		登山道亮化			117267.90		14468.54	1359.03	
75	4-4-15	成套配电箱安装 悬挂式半周长 1.0m	台	1	802.74	802.74	139.91		
76	4-5-63+4-5-64*4换	太阳能电池组架、安装 η 值3500	组	2	2791.44	5582.88	1975.74	302.28	
77	10-4-25	太阳能集热装置 平板式	m ²	20	693.99	13879.80	736.00	696.60	
78	4-11-171	埋地敷设PE管 公称直径(mm) 20	m	50	3.93	196.50	93.50		
79	4-8-88*10.4换	铜芯电力电缆敷设 电缆(截面mm ² 以下) 35~10mm ² 以下三芯及以上电力电缆敷设YJV-3*1.5	m	50	7.21	360.50	94.00	2.50	
80	4-13-279	树挂彩灯串灯型	m	1500	22.30	33450.00	9300.00		
81	暂定综合单价	光能高杆灯(LED 32W 2700K)	盏	16	3500.00	56000.00			
82	D3-187换	基础 垫层混凝土 现浇现拌混凝土 C15 (20)	m ³	1.536	494.27	759.20	153.55	28.71	
83	D3-190	基础 混凝土基础模板	m ²	7.68	54.14	415.80	184.93	33.87	
84	D8-172换	C20 无筋混凝土基础 制作 现浇现拌混凝土 C25 (20)	m ³	5.76	633.64	3649.77	980.99	81.39	
85	D1-279	铁件制预埋铁件	t	0.064	8997.42	575.83	197.28	23.76	
本页小计					116159.01		14160.75	1233.33	

施工组织（总价）措施项目清单与计价表

工程名称: 安装

标段:

第1页 共1页

序号	项目编号	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	031302001001	安全文明施工费			1688.99			
1.1		安全文明施工基本费	定额人工费+定额机械费	5.92	1688.99			
2	Z03130200801	提前竣工增加费	定额人工费+定额机械费					
3	031302004001	二次搬运费	定额人工费+定额机械费	0.26	74.18			
4	031302005001	冬雨季施工增加费	定额人工费+定额机械费	0.13	37.09			
5		其他施工组织措施费	按相关规定计算					
合 计					1800.26			

主要材料和工程设备一览表

工程名称:安装

标段:

第1页 共2页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
1	型钢综合	kg	8.896	4.09	36.37	
2	中厚钢板综合	kg	7.920	4.00	31.68	
3	中厚钢板综合	t	0.043	4000.00	172.00	
4	黄砂毛砂	m ³	0.036	148.20	5.34	
5	黄砂净砂	t	6.084	114.00	693.58	
6	黄砂净砂(中粗砂)	m ³	0.050	148.20	7.41	
7	碎石综合	t	8.595	76.00	653.22	
8	烧结粉煤灰砖240×115×53	千块	0.064	556.00	35.58	
9	铜芯塑料绝缘线BV2.5	m	1079.909	1.64	1769.97	
10	铜芯塑料绝缘线BV4	m	7.328	2.65	19.43	
11	电	kW·h	0.340	0.70	0.24	
12	水	m ³	3.399	4.15	14.11	
13	座便器桶盖	套	2.020	35.00	70.70	
14	瓷蹲式大便器低水箱及配件	套	4.040	35.00	141.40	
15	PPRDN20	m	8.128	5.00	40.64	
16	PPRDN25	m	15.240	7.52	114.60	
17	PPRDN32	m	10.160	11.66	118.47	
18	PVC50	m	15.180	4.88	74.08	
19	PVC75	m	14.700	8.27	121.57	
20	PVC110	m	8.600	15.81	135.97	
21	塑料排水管PVC160	m	14.250	29.98	427.22	
22	角式长柄截止阀DN15	个	3.030	35.00	106.05	
23	成品拖布池	个	1.010	150.00	151.50	
24	瓷蹲式大便器	个	4.040	150.00	606.00	
25	连体坐便器	个	2.020	650.00	1313.00	
26	立式小便器	个	3.030	320.00	969.60	
27	LED射灯12W LED 4300K	套	8.080	120.00	969.60	
28	LED投光灯72W LED 2700K	套	8.080	180.00	1454.40	
29	LED舞台射灯16W LED 2700K	套	16.160	150.00	2424.00	
30	下挂式吊灯32W LED 2700K	套	2.020	200.00	404.00	
31	吸顶灯32W LED 4300K	套	10.100	80.00	808.00	
32	壁灯32W LED 4300K	套	4.040	120.00	484.80	
33	彩灯串	m	1515.000	12.00	18180.00	

