

工程造价咨询报告书

咨询项目名称	泉溪镇“千万工程”共富带基础设施提升改造工程-背街小巷风貌提升
咨询业务类别	预算编制
咨询报告日期	2024年4月30日

咨询企业全称及公章：金华同慷建设管理咨询有限公司



咨询报告书编号：金华同慷(2024)第109号(预编)

咨询项目委托单位：武义县泉溪镇人民政府

咨询项目建设单位：武义县泉溪镇人民政府

咨询企业法定住所：金华市武义县中南名城2号楼商业2-001铺

法定代表人：程博翔

技术负责人：朱琴

联系人：赵俊鹏

联系电话：0579-87667566

咨询作业期：

2024年4月23日—2024年4月30日

项目负责人：



编制人：



编制人：

审核人：

执(从)业资格(章)

审定人：



金华同慷建设管理咨询有限公司

金华同慷(2024)第109号(预编)

关于泉溪镇“千万工程”共富带基础设施提升改造工程-背街小巷风貌提升预算编制的报告

武义县泉溪镇人民政府：

受贵单位委托,并根据委托书要求,我单位对泉溪镇“千万工程”共富带基础设施提升改造工程-背街小巷风貌提升的预算进行了编制。建设单位的责任是提供真实、合法、完整的编制资料,我们的责任是依据建设提供的立项批复文件、设计文件、地质勘察报告等资料,并结合有关规定进行预算编制。现将编制情况报告如下:

一、工程概况

- 工程名称: 泉溪镇“千万工程”共富带基础设施提升改造工程-背街小巷风貌提升;
- 建设地点: 武义县泉溪镇泉东村;
- 工程内容和规模: 新建公园铺装, 新建绿化, 新建菜园, 新建庭院灯, 新建滤水池 2 座等;
- 编制范围: 武义县泉溪镇人民政府提供海德联创设计集团有限公司设计的《泉溪镇“千万工程”共富带基础设施改造工程设计项目》工程图纸所示内容。

二、编制依据

- 武义县泉溪镇人民政府提供海德联创设计集团有限公司设计的《泉溪镇“千万工程”共富带基础设施改造工程设计项目》工程图

纸;

2. 清单依据:

- (1) 《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2013);
- (2) 《市政工程工程量计算规范》(GB50857-2013);
- (3) 《园林绿化及仿古建筑工程工程量计算规范》(GB50858-2013);

3. 定额依据:

- (1) 《浙江省建设工程计价规则》(2018版);
- (2) 《浙江省市政工程预算定额》(2018版);
- (3) 《浙江省园林绿化及仿古建筑工程预算定额》(2018版);
- (4) 《浙江省建设工程施工机械台班费用定额》(2018版);
- (5) 浙江省、金华市有关造价方面的文件和规定。

三、编制说明

本工程采用一般计税法计算

1. 取费标准:

市政工程: 按市政安装工程相应费率中值计取, 企业管理费按中值 16.87%计取; 利润按中值 11.44%计取; 安全文明施工基本费按非市区工程中值 6.15%计取; 规费按 27.8%计取; 税金按增值税 9%计取, 取费计算基数(税金除外)为定额人工费与定额机械费之和;

园林工程: 按园林绿化及景观工程相应费率中值计取, 企业管理费按中值 18.51%计取; 利润按中值 11.07%计取; 安全文明施工基本费按非市区工程中值 6.12%计取; 规费按 30.97%计取; 税金按增值税 9%计取, 取费计算基数(税金除外)为定额人工费与定额机械费之和;

2. 价格取定: 人工价格按 2024 年第三期《金华造价信息》计取, 材料价格按 2024 年三月份《武义县材料价格信息》、2024 年第三期

《金华造价信息》、2024年第三期《浙江造价信息》信息价计取。

四、其他事项说明

1. 按建设方要求，土方开挖类别按三类土计算，外运的运距按3公里计算；
2. 按建设方要求，滤水池池底，池壁，盖板部分按泵送商品混凝土计算，其他部分混凝土按现拌混凝土计算；
3. 按建设方要求，图纸中外立面、空调外机及店招不列入计算；
4. 按建设方要求，一米菜园种植土回填按2000元/亩计算，种植土类别及回填厚度由建设单位确定；
5. 按建设方要求，青砖立插按机制青砖计算；
6. 按建设方要求，塑料管按DN200PE给水管SDR13.6计算；
7. 溪滩石及卵石工程量按设计提供工程量计算；
8. 暂定价表附后；
9. 清单项目特征难以描述时参考相关图集及规范；
10. 竣工结算时按实计算。

五、编制结果

本工程预算造价人民币陆拾万玖仟捌佰贰拾柒元整（小写金额：609827元）。

- 附件：
1. 预算汇总表
 2. 预算表

金华同慷建设管理咨询有限公司

2024年4月30日

印：6份



金华同慷建设管理咨询有限公司

工程 预 算 书

金华同慷(2024)第109号(预编)

建设单位：武义县泉溪镇人民政府

工程名称：泉溪镇“千万工程”共富带基础设施提升改造工程-背街小巷风貌提升

单位：元

序号	工程名称	面积 (m ²)	造价	总价	单位 价值
1	泉溪镇“千万工程”共富带基础设施提升改造工程-背街小巷风貌提升		609827		
2					
	合 计		609827		
大写	陆拾万玖仟捌佰贰拾柒元整。				
说 明	详见编制说明				

日期：2024年4月30日

招标控制价费用表

工程名称: 泉溪镇“千万工程”共富带基础设施提升改造工程-背街小巷风貌提升

第1页 共1页

序号	工程名称	金额(元)	其中: (元)				备注
			暂估价	安全文明施工基本费	规费	税金	
1	泉溪镇“千万工程”共富带基础设施提升改造工程-背街小巷风貌提升	609827.00	35464.00	4576.61	23089.13	50352.65	
1.1	园林	597960.00	31230.00	4445.95	22498.52	49372.81	
1.2	灯具	11867.00	4234.00	130.66	590.61	979.84	
合计		609827	35464.00	4576.61	23089.13	50352.65	

单位（专业）工程招标控制价费用表

工程名称:泉溪镇“千万工程”共富带基础设施
提升改造工程-背街小巷风貌提升-园林

标段:

第1页 共1页

序号	费用名称		计算公式	金额 (元)	备注
1	分部分项工程费		Σ (分部分项工程量 \times 综合单价)	494494.30	见表10.2.2-16
1.1	其中	人工费+机械费	Σ 分部分项 (定额人工费+定额机械费)	63086.07	
2	措施项目费		(2.1+2.2)	31594.01	
2.1	施工技术措施项目费		Σ (技措项目工程量 \times 综合单价)	26944.65	见表10.2.2-16
2.1.1	其中	人工费+机械费	Σ 技措项目 (定额人工费+定额机械费)	9560.11	
2.2	施工组织措施项目费		(1.1+2.1.1) \times 6.4%	4649.36	见表10.2.2-20
2.2.1	其中	安全文明施工基本费	(1.1+2.1.1) \times 6.12%	4445.95	见表10.2.2-20
3	其他项目费		(3.1+3.2+3.3+3.4)		
3.1	暂列金额		3.1.1+3.1.2+3.1.3		见表10.2.2-21
3.1.1		标化工地增加费	按招标文件规定额度列计		见表10.2.2-22
3.1.2	其中	优质工程增加费	按招标文件规定额度列计		见表10.2.2-22
3.1.3		其他暂列金额	按招标文件规定额度列计		见表10.2.2-22
3.2	暂估价		3.2.1+3.2.2+3.2.3		见表10.2.2-21
3.2.1		材料(工程设备)暂估价	按招标文件规定额度列计 (或计入综合单价)		见表10.2.2-23
3.2.2	其中	专业工程暂估价	按招标文件规定额度列计		见表10.2.2-24
3.2.3		专项技术措施暂估价	按招标文件规定额度列计		见表10.2.2-25
3.3	计日工		Σ 计日工(暂估数量 \times 综合单价)		见表10.2.2-21
3.4	施工总承包服务费		3.4.1+3.4.2		见表10.2.2-21
3.4.1		专业发包工程管理费	Σ 专业发包工程(暂估金额 \times 费率)		见表10.2.2-27
3.4.2	其中	甲供材料设备管理费	甲供材料暂估金额 \times 费率+甲供设备暂估 金额 \times 费率		见表10.2.2-27
4	规费		(1.1+2.1.1) \times 30.97%	22498.52	
5	税金		(1+2+3+4) \times 9%	49372.81	
招标控制价合计			1+2+3+4+5	597960.00	

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:泉溪镇“千万工程”共同富裕基础设施提升改造工程-背街小巷风貌提升-园林

标段:

第1页 共7页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)				备注
						综合单价	合价	人工费	机械费	
		土石方				2575.12	519.40	1534.07		
1	010101002001	挖一般土方	1.土壤类别:机械挖三类土 2.挖土深度:结合图纸综合考虑 3.其他:挖一般土方,不装车含清底、修整边坡等	m3	85.89	6.51	151.17	293.74		
2	010101004001	挖基坑土方	1.土壤类别:机械挖三类土 2.挖土深度:结合图纸综合考虑 3.其他:挖基坑土方,不装车含清底、修整边坡等	m3	54.18	7.10	156.04	149.00		
3	010101004002	挖基坑土方	1.土壤类别:机械挖三类土 2.挖土深度:结合图纸综合考虑 3.其他:挖基坑土方,装车含清底、修整边坡等	m3	12.21	8.06	35.16	42.98		
4	010103001001	回填方	1.槽坑原土回填夯实	m3	25.85	7.65	142.69	12.41		
5	010103002001	余方弃置	1.废弃料品种:原土 2.运距:运距及处置费由投标单位自行综合考虑	m3	98.10	13.61	34.34	1035.94		
		口袋公辅贴				120376.61	24309.78	1888.95		
6	050201001001	园路	1.整理路床机械打夯	m2	462.77	3.83	606.23	768.20		
7	040305001003	垫层	1.100mm厚碎石垫层	m3	39.42	224.64	2392.40			
8	050201001003	园路	1.150mm厚C20现浇砼垫层	m3	55.33	571.46	8369.22	218.00		
本页小计						44821.72	11887.25	2520.27		

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:泉溪镇“千万工程”共富带基础设施提升改造工程-背街小巷风貌提升-园林

标段:

第2页 共7页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)				备注
						综合单价	合价	其中		
								人工费	机械费	
9	050201001004	园路	1. 600*300*30mm厚霞红花岗岩粗凿面 2. 30mm厚1:3干硬性水泥砂浆	m ²	22.65	133.05	3013.58	743.60	51.87	
10	050201001005	园路	1. 600*600*30mm厚霞红花岗岩粗凿面 2. 30mm厚1:3干硬性水泥砂浆	m ²	45.30	133.05	6027.17	1487.20	103.74	
11	050201001006	园路	1. 600*300*30mm厚贵妃红花岗岩粗凿面 2. 30mm厚1:3干硬性水泥砂浆	m ²	30.20	248.25	7497.15	991.47	69.16	
12	050201001007	园路	1. 600*300*30mm厚黄锈花岗岩粗凿面 2. 30mm厚1:3干硬性水泥砂浆	m ²	132.14	211.53	27951.57	4338.16	302.60	
13	050201001008	园路	1. 600*600*30mm厚黄锈花岗岩粗凿面 2. 30mm厚1:3干硬性水泥砂浆	m ²	113.26	211.53	23957.89	3718.33	259.37	
14	050201001009	园路	1. 600*200*30mm厚青石火烧面收边 2. 30mm厚1:3干硬性水泥砂浆	m ²	50.66	191.13	9682.65	1663.17	116.01	
		新建滤水池								
15	040305001004	垫层	1. 100mm厚碎石垫层	m ³	1.35	255.86	345.41	89.79	2.67	
16	040303001001	混凝土垫层	1. 混凝土种类: 现浇混凝土垫层浇筑 2. 混凝土强度等级: C15	m ³	1.35	536.66	724.49	171.91	10.19	
本页小计							79199.91	13203.63	915.61	

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:泉溪镇“千万工程”共富带基础设施提升改造工程-背街小巷风貌提升-园林

标段:

第3页 共7页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)				备注
						综合单价	合价	其中		
								人工费	机械费	
17	040601006001	现浇混凝土池底	1. 混凝土种类:泵送商品混凝土池底浇筑 2. 混凝土强度等级: C30 3. 防水、抗渗要求:抗渗等级≥P6	m3	2.30	521.08	1198.48	79.99	1.63	
18	040601007001	现浇混凝土池壁(隔墙)	1. 混凝土种类:泵送商品混凝土池壁浇筑 2. 混凝土强度等级: C30 3. 防水、抗渗要求:抗渗等级≥P6	m3	9.15	573.02	5243.13	329.67	372.41	
19	040601010001	现浇混凝土池盖板	1. 混凝土种类:泵送商品混凝土池盖板浇筑 2. 混凝土强度等级: C30 3. 防水、抗渗要求:抗渗等级≥P6	m3	1.46	563.71	823.02	33.48	59.45	
20	040601027001	刚性防水	1. 20mm厚1:2水泥砂浆平池底(内掺5%防水剂)	m2	8.00	26.29	210.32	75.92	4.56	
21	040601027002	刚性防水	1. 20mm厚1:2水泥砂浆直池壁(内掺5%防水剂)	m2	32.00	33.38	1068.16	466.56	18.88	
22	040601028001	柔性防水	1. 1.5mm厚JS防水涂料两道	m2	8.00	6.00	48.00	15.84		
23	040601028002	柔性防水	1. 1.5mm厚JS防水涂料两道	m2	32.00	6.10	195.20	63.36		
24	040901001001	现浇构件钢筋	1. 普通钢筋制作、安装 带肋钢筋	t	1.700	4583.15	7791.36	991.24	102.32	
25	05B007	防护网	1. 防护网	个	2	80.00	160.00			
26	05B008	石材铺装不锈钢盖板	1. 石材铺装不锈钢盖板,做法详见图纸	个	2	1200.00	2400.00			
本页小计							19137.67	2056.06	559.25	

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:泉溪镇“千万工程”共富带基础设施提升改造工程-背街小巷风貌提升-园林

标段:

第4页 共7页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)				备注
						综合单价	合价	其中		
								人工费	机械费	
27	040501004001	塑料管	1.名称:PE100聚乙烯给水管; 2.规格:DN200,PN1.25MPa; 3.连接方式:热熔连接; 4.管道消毒、冲洗 5.DN150塑料管件安装 热熔连接	m	2.00	155.31	310.62	25.96	12.90	
28	040305001001	新建挡水石 垫层	1.100mm厚碎石垫层	m3	0.18	224.64	40.44	10.92		
29	050201006001	挡水石基础	1.C20现浇素砼握牢	m3	0.30	571.46	171.44	45.38	1.18	
30	050201003005	路牙铺设	1.1200*350*200mm厚青石	m	1.20	286.84	344.21	37.58		
31	050201003006	路牙铺设	1.1200*550*200mm厚青石	m	1.20	425.89	511.07	37.58		
32	050201003007	路牙铺设	1.1200*750*200mm厚青石	m	1.20	565.97	679.16	37.58		
33	040901001002	现浇构件钢筋	1.普通钢筋制作、安装 带肋钢筋	t	0.001	4583.15	4.58	0.58	0.06	
		新建鱼造型					4401.33	1039.65	2.84	
34	040305001002	垫层	1.100mm厚碎石垫层	m3	0.96	224.64	215.65	58.26		
35	050201006003	挡水石基础	1.C20现浇造型混凝土	m3	0.72	571.46	411.45	108.91	2.84	
36	050201001021	园路	1.D50-80卵石贴面 2.30厚1:2水泥砂浆	m2	7.20	256.76	1848.67	692.78		
37	050307020002	柔性水池	1.池底散铺河滩石及卵石干铺	t	3.000	308.52	925.56	179.70		
本页小计							5462.85	1235.23	16.98	

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:泉溪镇“千万工程”共富带基础设施提升改造工程-背街小巷风貌提升-园林

标段:

第5页 共7页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)				备注	
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费		暂估价
38	05B011	原水池抽水	1. 原水池抽水	项	1	1000.00	1000.00			1000.00	
		口袋公坐凳					33600.00				
39	05B009	石桌石凳	1. 成品石桌凳, 做法参考设计图纸	组	3	3200.00	9600.00				
40	05B001	成品长桌凳	1. 成品长桌凳, 做法参考设计图纸	套	1	18000.00	18000.00				
41	05B010	成品云纹石凳	1. 成品云纹石凳, 做法参考设计图纸	套	2	3000.00	6000.00				
		绿化					10746.82	450.30	110.76		
42	050101010001	整理绿化用地	1. 平整场地	m ²	14.00	4.85	67.90	53.34			
43	050101011001	绿地起坡造型	1. 绿地起坡造型机械造型	m ²	14.00	7.45	104.30	28.98	54.04		
44	050102001001	栽植乔木	1. 栽植红枫 E D10cm P150cm H200-250cm 2. 树棍支撑三脚桩 3. 草绳绕树干胸径(cm) 10以内 4. 乔木养护 落叶乔木胸径(cm) 10以 内 5. 养护期一年	株	1	900.76	900.76	60.36	6.01		
本页小计							35672.96	142.68	60.05	1000.00	

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:泉溪镇“千万工程”共富带基础设施提升改造工程-背街小巷风貌提升-园林

标段:

第6页 共7页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)				备注	
						综合单价	合价	其中			暂估价
								人工费	机械费		
45	050102001002	栽植乔木	1.栽植造型五针松P200cm H250-300cm 2.树棍支撑三脚桩 3.草绳绕树干胸径(cm)10以内 4.乔木养护 落叶乔木胸径(cm)10以内 5.养护期一年	株	1	8184.88	8184.88	60.36	6.01	8080.00	
46	050102002001	栽植灌木	1.结香丛H120cm P150cm 2.灌木养护 片植灌木 3.养护期一年	株	1	109.39	109.39	1.83	1.59		
47	050102002002	栽植灌木	1.花叶络石小杯苗,64株/m ² 2.灌木养护 片植灌木 3.养护期一年	m ²	8.00	102.48	819.84	139.68	25.52		
48	050102002003	栽植灌木	1.矮麦冬2-3芽/丛片植[64丛/m ²] 2.地被植物 3.养护期一年	m ²	3.00	42.94	128.82	19.05	5.73		
49	050102008001	栽植花卉	1.石蒜片植[16棵/m ²] 2.草本花卉养护 3.养护期一年	m ²	3.00	19.81	59.43	33.60	3.36		
50	050102005001	栽植绿篱	1.栽植珊瑚绿篱,高1.5米 宽60cm 2.绿篱养护 三排绿篱高度(cm)150以内	m	5.00	74.30	371.50	53.10	8.50		
		一米菜园					300525.33	31865.91	4267.49		
							9673.86	307.62	50.71	8080.00	

本页小计

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:泉溪镇“千万工程”共富带基础设施提升改造工程-背街小巷风貌提升-园林

标段:

第7页 共7页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)				备注
						综合单价	合价	其中		
								人工费	机械费	
51	050201001018	园路	1. 整理路床机械打夯	m ²	2052.62	3.83	7861.53	2688.93	3407.35	
52	050201001019	园路	1. 150mm厚Φ20-30黑色砾石散置	m ²	839.15	165.36	138761.84	1166.42	746.84	
53	050201003004	路牙铺设	1. 100mm厚碎石垫层 2. C20现浇素砼握牢 3. 200*400*60mm厚机制青砖, 45°斜立插, 埋入土中150mm	m	778.36	152.49	118692.12	27242.60	108.97	
54	050307006001	铁艺栏杆	1. 50mm厚碎石柱基垫层 2. C25现浇砼柱基 3. 0.4m高不锈钢仿竹栏杆栏杆	m	110.75	203.54	22542.06	105.21	1.11	22150.00
55	050201013004	石汀步(步石、飞石)	1. 800x400x50mm厚青砖仿古面 2. 50mm厚粗砂垫层 3. 150mm厚碎石垫层	m ³	1.99	4566.63	9087.59	662.75	3.22	
56	05B006	种植土回填	1. 种植土回填, 含种植土采购, 运输等费用	亩	1.790096	2000.00	3580.19			
本页小计							300525.33	31865.91	4267.49	22150.00
合计							494494.30	60698.38	8390.36	31230.00

施工技术措施项目清单与计价表

单位(专业)工程名称:泉溪镇“千万工程”共富带基础设施提升改造工程-背街小巷风貌提升-园林

标段:

第1页 共1页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额 (元)				备注	
						综合单价	合价	人工费	其中 机械费		暂估价
	041102	L.2混凝土模板及支架(撑)(编码:041102)			0		22672.72	7610.65	723.47		
1	041102001001	垫层模板	1.现浇混凝土模板 混凝土基础垫层木模 水泥砂浆 1:3	m ²	361.77	35.99	13020.10	3975.85	184.50		
2	041102034001	池底模板	1.现浇混凝土模板 平池底木模	m ²	3.84	70.59	271.07	137.05	6.41		
3	041102035001	池壁(隔墙)模板	1.现浇混凝土模板 矩形池壁木模	m ²	91.36	60.22	5501.70	2371.71	215.61		
4	041102036001	池盖模板	1.现浇混凝土模板 顶(盖)板复合木模 水泥砂浆 1:3	m ²	8.24	65.03	535.85	232.04	19.45		
5	05B002	水马	1.水马塑料水马	米	50.00	66.88	3344.00	894.00	297.50		
	041106	L.6大型机械设备进出场及安拆(编码:041106)			0		4271.93	596.00	1789.80		
6	041106001001	大型机械设备进出场及安拆	1.履带式挖掘机1m3以内	台次	1	4271.93	4271.93	596.00	1789.80		
本页小计							26944.65	8206.65	2513.27		
合计							26944.65	8206.65	2513.27		

单位（专业）工程招标控制价费用表

工程名称:泉溪镇“千万工程”共富带基础设施
提升改造工程-背街小巷风貌提升-灯具

标段:

第1页 共1页

序号	费用名称		计算公式	金额 (元)	备注
1	分部分项工程费		Σ (分部分项工程量 \times 综合单价)	10154.40	见表10.2.2-16
1.1	其中	人工费+机械费	Σ 分部分项(定额人工费+定额机械费)	2124.48	
2	措施项目费		(2.1+2.2)	142.13	
2.1	施工技术措施项目费		Σ (技措项目工程量 \times 综合单价)		见表10.2.2-16
2.1.1	其中	人工费+机械费	Σ 技措项目(定额人工费+定额机械费)		
2.2	施工组织措施项目费		(1.1+2.1.1) \times 6.69%	142.13	见表10.2.2-20
2.2.1	其中	安全文明施工基本费	(1.1+2.1.1) \times 6.15%	130.66	见表10.2.2-20
3	其他项目费		(3.1+3.2+3.3+3.4)		
3.1	暂列金额		3.1.1+3.1.2+3.1.3		见表10.2.2-21
3.1.1		标化工地增加费	按招标文件规定额度列计		见表10.2.2-22
3.1.2	其中	优质工程增加费	按招标文件规定额度列计		见表10.2.2-22
3.1.3		其他暂列金额	按招标文件规定额度列计		见表10.2.2-22
3.2	暂估价		3.2.1+3.2.2+3.2.3		见表10.2.2-21
3.2.1		材料(工程设备)暂估价	按招标文件规定额度列计 (或计入综合单价)		见表10.2.2-23
3.2.2	其中	专业工程暂估价	按招标文件规定额度列计		见表10.2.2-24
3.2.3		专项技术措施暂估价	按招标文件规定额度列计		见表10.2.2-25
3.3	计日工		Σ 计日工(暂估数量 \times 综合单价)		见表10.2.2-21
3.4	施工总承包服务费		3.4.1+3.4.2		见表10.2.2-21
3.4.1	其中	专业发包工程管理费	Σ 专业发包工程(暂估金额 \times 费率)		见表10.2.2-27
3.4.2		甲供材料设备管理费	甲供材料暂估金额 \times 费率+甲供设备暂估 金额 \times 费率		见表10.2.2-27
4	规费		(1.1+2.1.1) \times 27.8%	590.61	
5	税金		(1+2+3+4) \times 9%	979.84	
招标控制价合计			1+2+3+4+5	11867.00	

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:泉溪镇“千万工程”共富带基础设施提升改造工程-背街小巷风貌提升-灯具

标段:

第1页 共2页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)				备注
						综合单价	合价	其中		
								人工费	机械费	
		土石方				559.04	300.80	142.40		
1	040101002001	挖沟槽土方	1.土壤类别:机械挖三类土 2.挖土深度:结合图纸综合考虑 3.其他:挖沟槽土方,不装车含清底、修整边坡等	m3	32.00	107.20	12.48	73.92		
2	040103001001	回填方	1.原土回填夯实	m3	32.00	451.84	288.32	68.48		
		灯具				9595.36	1734.94	156.72		
3	040801008001	杆上配电箱	1.杆上配电箱安装	台	2	753.52	1507.04	506.90	3.48	800.00
4	040803001001	电缆	1.铜芯电力电缆敷设 电缆 YJV-0.6/1KV-3*4mm2	m	200.00	9.94	1988.00	236.00	6.00	
5	040803002001	电缆保护管	1.PE塑料管铺设 直径DN32	m	200.00	7.42	1484.00	530.00	138.00	
6	040803005001	电缆终端头	1.10kV以下热缩式户外电力电缆终端头制作、安装	个	4	111.09	444.36	189.88		
7	Z030412013001	景观灯	1.庭院灯 高3.5m 功率30W、色温3000K,电压/IP等级AC220V IP65 2.C20混凝土基础及模板 内含法兰及M16-4螺杆	套	4	921.72	3686.88	157.60	6.16	3232.00
8	Z030412013002	景观灯	1.投光灯 功率30W、色温3000K,电压/IP等级AC220V IP65 2.C20混凝土基础及模板 内含法兰及M16-4螺杆	套	2	242.54	485.08	114.56	3.08	202.00
本页小计						10154.40	2035.74	299.12	4234.00	

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:泉溪镇“千万工程”共富带基础设施提升改造工程-背街小巷风貌提升-灯具

标段:


序号	项目编号	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额 (元)				备注	
						综合单价	合价	人工费	其中 机械费		暂估价
合计						10154.40	2035.74	299.12	4234.00		

施工技术措施项目清单与计价表

单位(专业)工程名称:泉溪镇“千万工程”共同富裕基础设施提升改造工程-背街小巷风貌提升-灯具

标段:

序号	项目编号	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额 (元)				备注	
						综合单价	合价	其中			暂估价
								人工费	机械费		
本页小计											
合计											



营业执照

统一社会信用代码

91330723MA2DC0JE3E (1/1)



扫描二维码登录“国家企业信用信息公示系统”了解更多登记、备案、许可、监管信息

SCJDGL (副本)

名称 金华同康建设管理咨询有限公司

类型 有限责任公司(自然人独资)

法定代表人 程博翔

注册资本 伍佰万元整

成立日期 2018年04月26日

营业期限 2018年04月26日至长期

经营范围 一般项目：工程管理服务；工程造价咨询业务；招投标代理服务；政府采购代理服务；社会稳定风险评估；土地调查评估服务；安全咨询服务；咨询策划服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；图文设计制作；专业设计服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

住所 浙江省金华市武义县熟溪街道中南名城2号楼商业2-001-铺（自主申报）



登记机关

2022年04月24日